



Tárgy: kiegészítő tájékoztatás

Tisztelt Gazdasági Érdeklődők!

A Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Ajánlatkérő által a Kbt. 113.§ (1) bekezdése alapján a „*Móra Ferenc Általános Iskola épületének energetikai fejlesztése*” tárgyú közbeszerzési eljárásban beérkezett kérdések tekintetében Ajánlatkérő a Kbt. 56. § (2) bekezdése és a 114. § (6) bekezdése alapján az alábbi kiegészítő tájékoztatást adja:

1. Kérdés

Az eljárást megindító felhívás 6. pontja szerint ajánlatkérő előteljesítést elfogad. Milyen kivitelezési időintervallummal számolhat ajánlattevő? Kérjük, adja meg a szerződéskötés vagy a munkaterület átadásának időpontját.

1. Válasz:

A műszaki ütemterv elkészítésénél a szerződéskötés, illetve a munkaterület átadása terén 2016. július 15. kezdő nappal számoljanak. Ennek megfelelően kérjük elkészíteni az üzemtervet heti bontásban, melyen szereplő átfutási időket kell majd a nyertes ajánlattevőnek átvezetnie a szerződéshez csatolandó ütemterven.

2. Kérdés

Az árajánlathoz csatolni kell műszaki ütemtervet. Az egységes műszaki ütemterv elkészítéséhez kérjük ajánlattevőknek határozzák meg az alábbi:

- a.) Szerződéskötés tervezett időpontja
- b.) Pontos dátum nélkül nem lehet a kivitelezési időt megfelelő megalapozottsággal meghatározni

2. Válasz:

A műszaki ütemterv elkészítésénél a szerződéskötés, illetve a munkaterület átadása terén 2016. július 15. kezdő nappal számoljanak. Ennek megfelelően kérjük elkészíteni az üzemtervet heti bontásban, melyen szereplő átfutási időket kell majd a nyertes ajánlattevőnek átvezetnie a szerződéshez csatolandó ütemterven.

3. Kérdés

Ajánlatvételi felhívás 6. pontja szerint: ajánlattevőknek szem előtt kell tartani, hogy az intézmény oktatási intézmény, ekként munkavégzésre oktatási időben korlátozottan van lehetőség. Ez pontosan mit takar ajánlattevő milyen korlátozásokkal számolhat?

3. Válasz:

Az intézményvezető tájékoztatása alapján 2016. június 15-ig van tanítás, 2016. június 16-17-én még tartózkodnak tanulók az intézményben. 2016. június 20. napjától egyáltalán nincs tanuló az intézményben. A tanítás 2016. szeptember 1-jén kezdődik. Az iskolában 29 osztályban 670 gyermek tanul, így a nyertes ajánlattevőnek törekednie kell arra, hogy a belső munkálatokat 2016. szeptember 01. napjáig befejezze. A munkarészeket úgy kell szervezni, hogy a termekben, illetve belső helyiségekben végzendő belső munkák lehetőleg nagyobb részben a nyári szünetre essenek.

Az épület külső munkálatai a tanítási időben, kellő gondosság mellett végezhetőek úgy, hogy a főbejáraton a ki-és bejárást biztonságosan lehetővé kell tenni, továbbá figyelemmel kell lenni a gyermekek jelenlétére, amint a tornapályákhoz közlekednek, adott esetben a gyermekek részére kinti foglalkoztatást tartanak. A konyha működését, behajtási lehetőséget biztosítani kell.

Alapvető szempont, hogy a nyertes ajánlattevőnek kell a biztonságról gondoskodni. Munkaterületet javasoljuk úgy lehatárolni és időben ütemezni, hogy az udvarnak csak az éppen érintett szakaszát zárja el, mivel az udvar hátsó részét valószínűleg használni fogják. Javasoljuk, hogy az udvar megközelíthetőségét úgy biztosítsák, hogy a gyermekek közlekedési útvonala ne keresztezze a munkaterületet.

4. Kérdés

Ajánlatkérő kéri, hogy ajánlattevő csatoljon organizációs tervet. Ajánlatkérő csak grafikus formában kéri vagy szövegesen is? Továbbá kérjük, hogy a helyszínrajzon jelölje ki Ajánlattevők számára felvonulási terület határát, és az anyagszállítás céljából közlekedési bejáratot, tekintettel arra, hogy az intézmény a kivitelezési idő alatt is működni fog.

4. Válasz

Grafikus és szöveges formában is kérjük az organizációt. Kérjük, hogy a bejárás jellemzően az Ormánság utca felől történjen. Szükség szerint a főbejárat is használható. A megközelítés módját az organizációban fel kell tüntetni. Kérjük, szerepeltesse az organizációs rajzon az elsősegély nyújtási pontot, ideiglenes illemhely telepítési helyszínét, hulladékátrolási helyszínt, anyagtárolási helyszínt, közlekedési útvonalakat, megközelítés módját, lehatárolásokat. Munkaterületet javasoljuk úgy lehatárolni és időben ütemezni, hogy az udvarnak csak az éppen érintett szakaszát zárja el, mivel az udvar hátsó részét valószínűleg használni fogják. Javasoljuk, hogy az udvar megközelíthetőségét úgy biztosítsák, hogy a gyermekek közlekedési útvonala ne keresztezze a munkaterületet.

Mellékelten megküldünk egy helyszínrajzot, melyen látható a kontúrja a területnek, melyet felvonulási- és munkaterületként részben vagy egészben igénybe lehet venni.

5. Kérdés

A hőszigetelések a költségvetés, műszaki leírás és tervek alapján összevetve nincsenek összhangban. Költségvetés szerint a lapostetőn 15 cm, EPS 100 lépésálló expandált polisztirollhab hőszigetelő lemez szükséges, ezzel szemben az építész műszaki leírás 5. oldalán 15 cm közetgyapot hőszigetelésről ír.

5. Válasz

A kivitelezés során a költségvetés szerinti 15 cm, EPS 100 hőszigetelő lemez az irányadó.

6. Kérdés

A hőszigetelések a költségvetés, műszaki leírás és tervek alapján összevetve nincsenek összhangban. A műszaki leírás Főépületen 14 cm-es EPS hőszigetelés dryvit rendszerben, melléképület 20cm-es EPS hőszigetelés kerül. Ezzel szemben a költségvetés és a csomópontok szerint a melléképületen 10 cm-es szálal hőszigetelés deszkák között és 10 cm az OSB lap felett. Kérjük a T. Ajánlatkérőt nyilatkozzon a hőszigetelések helyes típusától és vastagságáról.

6. Válasz

A kivitelezés során a költségvetés szerinti 2 x 10 cm-es szálal hőszigetelés az irányadó.

7. Kérdés

Az építész műszaki leírás 8. oldal: melléképület lábazati hőszigetelése XPS lemezszigetelés 20 cm vastagsággal. A költségvetés 1 db tételt tartalmaz, ami a lábazati hőszigetelésre vonatkozik, de az 14 cm-vastag XPS szigetelés. Kérjük a T. Ajánlatkérőt nyilatkozzon a hőszigetelések helyes vastagságáról.

7. Válasz

A melléképület lábazatának szigetelése 20 cm vastagságú legyen. Kérjük a hőszigetelés rögzítése című fejezet 6. tételébe költségelni. A főépület lábazati hőszigetelését (14 cm XPS) a Homlokzati hőszigetelés című fejezet 2. tételében költségelendő.

8. Kérdés

Kérjük a T. Ajánlatkérőt szíveskedjen megadni, hogy kiadott költségvetés nyílászáró csere munkanem alatti szerkezetek bontása tétel 1308 m². Ebből az elbontandó nyílászárók közül hány m² fa és hány m² fém nyílászáró?

8. Válasz

A fém nyílászárók 60 m², a fa nyílászárók 1248 m² felületűek.

9. Kérdés

Kiadott költségvetési kiírásban nem található (a nyílászárók cseréje miatt) vakolatjavításra, csempe pótlásra, felületképzési javítási munkákra vonatkozó tétel. Kérjük a T. Ajánlatkérőt nyilatkozzon, a helyes mennyiségek megadásával, hogy ajánlattevő hova költségelheti!

9. Válasz

A nyílászáró csere fejezet 6. tételében kérjük költségelni. Mennyiségét pedig az összes cserélendő nyílászáró összkerülete határozza meg, azaz 1847 m².

10. Kérdés

Az építész műszaki leírás 10. oldala: az épületen levő összes külső párkány cseréjét el kell végezni. Nem került kiírásra a párkány bontása. Kérjük ennek, szíves pótlását megadott mennyiséggel.

10. Válasz

Az épületen lévő összes külső párkány bontását el kell végezni, melynek költségét a „nyílászáró csere” fejezet 2. tételében szükséges megadni. A helyes mennyiség 890 folyóméter.

11. Kérdés

Az építész műszaki leírás 6. oldala: lapostetőről gyöngykavics eltávolítása. Nem került kiírásra a gyöngykavics eltávolítása, elszállítása. Kérjük ennek, szíves pótlását megadott mennyiséggel.

11. Válasz

Kérjük az árazatlan költségvetést alapul venni, miszerint nem kell a fenti kérdésben meghatározott munkanemet elvégezni, így azt árazni sem szükséges.

12. Kérdés

Felvonulási létesítmények, ideiglenes melléklétesítmények, területfoglalási díjak, szükséges feltételek biztosítása (ideglenes víz és áram vételi hely, felhasznált energia víz és áram költsége) kimaradtak a költségvetési kiírásból. Kérjük ezeknek szíves pótlását!

12. Válasz

Organizációs tételben kérjük költségelni, mely az energiamenedzsment rendszer kialakítása (épületfelügyelet és automatika) szolgáltatások 7. tétele tartalmaz.

13. Kérdés

Az építész műszaki leírás 9. oldala: attikafalak kétvízoros fallefedésének kialakítása - meglévő elemek elbontása után. A meglévő elemek elbontása nincs benne a költségvetésben, Kérjük ennek, szíves pótlását megadott mennyiséggel.

13. Válasz

Az egyéb nem besorolható szigetelési költségek című fejezet 2. tételében kérjük költségelni a javított mennyiséggel. A módosított mennyiség 790 fm.

14. Kérdés

Nyílászárókkal kapcsolatban sem a konszignáció, sem a költségvetés nem tartalmazza a tokosztott ablaknál az osztások magassági méreteit. Kérjük a T. Ajánlatkérőt, határozza meg ezek méreteit.

14. Válasz

Mellékelten csatoljuk a módosított nyílászáró konszignációt. Az ajánlattevőknek ezt kell mérvadónak tekinteniük, ezen dokumentum alapján kell költségelni a nyílászárókat.

15. Kérdés

Szakkivitelezői véleménye szerint nem gyárthatóak az alábbi konszignációhoz tartozó ablakméretek.

- a. AB-003 (itt bukó-nyíló nyitások legyenek a szárnyak)
- b. AB-005
- c. AB-006
- d. AB-007
- e. AB-008
- f. AB-009

15. Válasz

Mellékelten csatoljuk a módosított nyílászáró konszignációt. Az ajánlattevőknek ezt kell mérvadónak tekinteniük, ezen dokumentum alapján kell költségelni a nyílászárókat.

16. Kérdés

Az AJ-004 AJ-005-ös pozícióban szereplő homlokzatsoroló elemeire milyen statikai kivitel gondolt a tervező?

16. Válasz

A nyílászáró rendszer szállítójának alkalmazástechnikai útmutatója alapján.

17. Kérdés

AB-001 jelű: a költségvetésben középenfelnyíló kétszárnyú ablak és alatta bukó ablak szerepel, a konszignációban viszont egyszárnyú bny és alatta fix ablak. A kérdés, hogy melyik változatra számoljunk árat?

17. Válasz

Kérjük, szíveskedjenek a módosított konszignációt alapul venni (módosított konszignáció szerinti, nem középen felnyíló).

18. Kérdés

AB-003 jelű: itt is eltér a költségvetési és konszignációs kiírás. A kérdés, hogy melyik változatra számoljunk árat?

18. Válasz

Mellékelten csatoljuk a módosított nyílászáró konszignációt. Az ajánlattevőknek ezt kell mérvadónak tekinteniük.

19. Kérdés

AB-004, AB-005 Jelű: az ablakoknál a konszignációban szerepel alul fix rész, költségvetésben nem. Ha kell a fix rész, akkor az milyen magasságig legyen?

19. Válasz

Mellékelten csatoljuk a módosított nyílászáró konszignációt. Az ajánlattevőknek ezt kell mérvadónak tekinteniük.

20. Kérdés

AB-006, AB-007, AB-008, AB-009 jelű: Ezeknél az ablakoknál javasoljuk a bukó-nyíló részeket kétszárnyú középen felnyíló ablakkal gyártatni.

20. Válasz

Mellékelten csatoljuk a módosított nyílászáró konszignációt. Az ajánlattevőknek ezt kell mérvadónak tekinteniük.

21. Kérdés

A bejárati ajtóknál a nyíló ajtószárnyak legyenek-e vízszintesen osztottak, és alul tömör fehér rész (stadur, kb.80cm) felette pedig víztiszta üveg legyen-e?

21. Válasz

Minden ajtónál legyen 900 mm magas stadurbetét. Mellékelten csatoljuk a módosított nyílászáró konszignációt.

22. Kérdés

A költségvetési kiírás szerint csak az AB-003 jelű nyílászárókhoz kell toktoldó. A többihez akkor nem szükséges toldó?

22. Válasz

A homlokzati hőszigetelés nyílászáró kávéra történő befordítása miatt, mindenütt toktoldó alkalmazása szükséges. A főépület homlokzata nem kizárólag EPS hőszigetelő anyagból áll, hanem a homlokzati tűzterjedés meggátolása érdekében a homlokzati tervben jelölt és a műszaki leírásban részletezett módon, a vonatkozó szakági jogszabályoknak megfelelően szűles hőszigetelés közbeiktatásáról is gondoskodni kell!

23. Kérdés

A vállalkozó köteles az építési időtartama alatt építési naplót vezetni. Papíralapú vagy elektronikus naplót kell vezetni?

23. Válasz

A vállalkozási szerződés 9. pontja az alábbiakat tartalmazza:

9.1. 2014. március 15-én a vonatkozó ágazati jogszabály (191/2009 Korm. 24.§) megváltozott, a naplóvezetésre kötelezett építések közül kikerültek a Kbt. hatálya alá tartozó építések. Így az ezután indult, építésügyi hatósági engedélyhez, egyszerű bejelentéshez vagy tudomásulvételhez nem kötött, Kbt. hatálya alá tartozó építések nem minősülnek az ágazati jogszabályok szerint építési naplóvezetésre kötelezett építésnek.

9.2. Tekintettel arra, hogy jelen szerződés tárgyát képező kivitelezési munka építésügyi hatósági engedélyhez, egyszerű bejelentéshez vagy tudomásulvételhez nem kötött tevékenységnek minősül, ekként a Vállalkozó a munkaterület átadás-átvételétől kezdve műszaki dokumentálásra szolgáló iratot köteles vezetni és állandóan az építkezés helyszínén tartani.

A fentiekre tekintettel nem szükséges elektronikus építési napló, papír alapú műszaki dokumentálásra szolgáló iratot kell vezetni.

24. Kérdés

Továbbá a felújítás engedélyköteles-e. Amennyiben igen, úgy kérjük a T. Ajánlatkérőt mellékelje az építési engedélyt.

24. Válasz

A vállalkozási szerződés 9.2. pontja rögzíti, hogy a tárgy kivitelezési munka építésügyi hatósági engedélyhez, egyszerű bejelentéshez vagy tudomásulvételhez nem kötött tevékenységnek minősül.

25. Kérdés

Építész műszaki leírásban a lapostető felújításánál párhuzamosan kerülnek ideiglenesen leszerelésre a tetőn lévő egyéb, a kivitelezést akadályozó szerkezetek. Milyen akadályozó szerkezetekre gondolnak? Ezeknek a le és visszaszerelésük költségét hol szerepeltessük?

25. Válasz

A tetőszigetelés járulékos költségei című fejezet 1. tételében az „előkészítés” során kell költségelni, a helyszíni bejáráson tapasztaltak szerint.(1db antenna, 1 db katasztrófavédelem által telepített riasztó, 125db beton járólapok (40x40cm)

26. Kérdés

Építész műszaki leírásban szerepel a tetőösszefolyó toldása torlódásgátlóval és lombkosárral ellátott típusra. A költségvetésben nem találtunk erre vonatkozó tétel. Kérjük a T. Ajánlatkérőt pótolja.

26. Válasz

A tetőszigetelés járulékos költségei című fejezetnél az 1. tételben kérjük költségelni.

27. Kérdés

Építész műszaki leírás tartalmazza a tetőn 40*40 cm-es járólapokból járófelület kiképzése a tető áttöréshez szükséges megközelítési utak nyomvonalán. A költségvetésben nem találtunk erre vonatkozó tétel. Kérjük a T. Ajánlatkérőt pótolja.

27. Válasz

A tetőszigetelés járulékos költségei című fejezetnél az 1. tételben kérjük költségelni.

28. Kérdés

Csomópontokon 9 cm-es attikán elhelyezkedő ásványi szálalás hőszigetelés. A költségvetésben nem találtunk erre vonatkozó tétel. Kérjük a T. Ajánlatkérőt pótolja.

28. Válasz

A tetőhőszigetelés egyéb nem besorolható szigetelési költségei című fejezetnél 2. tételben kérjük költségelni.

29. Kérdés

Csomópontokon szerepel vágott közetgyapot hőszigetelés hajlaték. A költségvetésben nem találtunk erre vonatkozó tétel. Kérjük a T. Ajánlatkérőt pótolja.

29. Válasz

A tető hőszigetelés költségénél kérjük költségelni.

30. Kérdés

Csomóponti rajzon szerepel 5 cm EPS hőszigetelés az attika tetején. A költségvetésben nem találtunk erre vonatkozó tétel. Kérjük a T. Ajánlatkérőt pótolja.

30. Válasz

A tetőhőszigetelés egyéb nem besorolható szigetelési költségei című fejezetnél 2. tételben kérjük költségelni.

31. Kérdés

Területfoglalási engedély, felvonulási és ideiglenes melléklétesítmények költsége kimaradt a költségvetési kiírásból.

31. Válasz

Organizációs tételben kérjük költségelni, mely az energiamenedzsment rendszer kialakítása (épületfelügyelet és automatika) szolgáltatások 7. tétele tartalmaz.

32. Kérdés

Homlokzati állványok védőháló felszerelése 3980 m2 kimaradt a költségvetési kiírásból.

32. Válasz

Az „állványzat” fejezet 1. tételében szükséges költségelni.

33. Kérdés

Ideiglenes kerítés, védő kordon kiépítése kimaradt a költségvetési kiírásból.

33. Válasz

Organizációs tételben kérjük költségelni, mely az energiamenedzsment rendszer kialakítása (épületfelügyelet és automatika) szolgáltatások 7. tétele tartalmaz.

34. Kérdés

A deszka hátszerkezet faanyag védelme 350 m2 kimaradt a költségvetési kiírásból.

34. Válasz

A hőszigetelés rögzítése 4. tételében szerepel, kérjük, itt szíveskedjen költségelni.

35. Kérdés

A belső műanyag könyöklő 269 fm helyett véleményünk szerint 476,9 fm a helyes mennyiség.

35. Válasz

Az ajánlattevő észrevételét elfogadjuk és módosítjuk a költségvetés kiírást 476,9 fm-re.

36. Kérdés

A lefolyócsatorna bontása, visszaépítése 8 fm kevés, valós mennyiség a tervekről nem állapítható meg.

36. Válasz

Az ereszcatorna bontása következtében a nem visszaépíthető mennyiség cseréjét, az ereszcatorna bontását is, „Egyéb nem besorolható szigetelési költségek” 1. tétel költség sorban szükséges feltüntetni 8 fm-rel.

37. Kérdés

A Nyílászárók belső műanyag takarása 2365 fm helyett véleményünk szerint a helyes mennyiség 4125 fm.

37. Válasz

A költségvetés kiírás helyes, kérjük ennek megfelelően árazni.

38. Kérdés

Külső ablakpárkány 518 fm helyett véleményünk szerint a helyes mennyiség 594 fm.

38. Válasz

A beépítés mennyiségét az összes cserélendő homlokzati nyílászáróra vetítve javítjuk a költségvetésben, melyet a „nyílászáró csere” fejezet 2. tételében szükséges megadni. A helyes mennyiség 890 m.

39. Kérdés

A melléképület lábazati hőszigetelése XPS 20 cm, felületképzése 44 m² kimaradt a költségvetési kiírásból.

39. Válasz

Kérjük a hőszigetelés rögzítése című fejezet 6. tételébe költségelni.

40. Kérdés

Külső vakoló profilok nyílászárók körül (sarokvédő, szemöldök) 4125,4 fm kimaradt a költségvetési kiírásból.

40. Válasz

A homlokzati hőszigetelés című fejezet 4. tételében kérjük költségelni.

41. Kérdés

Meglévő tetőszigetelés kavicsréteg eltávolítása, elszállítása 3763 m² kimaradt a költségvetési kiírásból.

41. Válasz

Kérjük az árazatlan költségvetést alapul venni, miszerint nem szükséges a fenti kérdésben meghatározott munkanemet elvégezni, így azt árazni sem szükséges.

42. Kérdés

Attika fal tetejének, és belső oldalának hőszigetelése, rögzítése kimaradt a költségvetési kiírásból.

42. Válasz

A tető hőszigetelés egyéb nem besorolható szigetelési költségei című fejezetnél 2. tételében kérjük költségelni.

43. Kérdés

Acél pillérhez csatlakozó "Z" acél elem szerelése kimaradt a költségvetési kiírásból.

43. Válasz

A nyílászárócsere című fejezet 4. tételében „nyílászáró beépítése” tételben kérjük költségelni.

44. Kérdés

Nyílászárók rugalmas szilikon tömítése kimaradt a költségvetési kiírásból.

44. Válasz

A nyílászárócsere című fejezet 4. tételében „nyílászáró beépítése” tételben kérjük költségelni.

45. Kérdés

Külső oldali párazáró fólia, és 110 mm műanyag takaró lemez (melléképület nyílászárók) kimaradt a költségvetési kiírásból.

45. Válasz

Tájékoztatjuk a T. Ajánlattevőket, hogy külső oldalon szél és légzáró fólia van, a belső oldalon van párazáró A nyílászáró beépítésében szükséges költségelni a fóliát (nyílászáró csere 4.tétele). A műanyag takaró lemez a nyílászárócsere 7.tételnél szíveskedjen költségelni.

46. Kérdés

Színhatár-képzés kimaradt a költségvetési kiírásból.

46. Válasz

A vakolat fejezet 3. tételénél kell figyelembe venni a költségvetésben.

47. Kérdés

Jól értelmezzük, hogy az építkezés ideje alatt, a munkafolyamatokhoz szükséges ideiglenes víz-szennyvíz ill. ideiglenes áram fogyasztást külön mérni kell, és annak költségei a nyertes vállalkozót terhelik? Amennyiben mérni szükséges, úgy ennek költségét műszaki észrevétel lapon költségeljük?

47. Válasz

Organizációs költség a kivitelezőt terheli, nem külön lapon kell költségelni. Organizációs tételben kérjük költségelni, mely az energiamenedzsment rendszer kialakítása (épületfelügyelet és automatika) szolgáltatások 7. tétele tartalmaz.

48. Kérdés

Költségvetés nem tartalmazza felvonulási épületek ill. közterület foglalási engedélyek díjátvalamint őrzés-védelem költségét. Ezeket a költségeket műszaki észrevétel lapon költségeljük?

48. Válasz

Organizációs tételben kérjük költségelni, mely az energiamenedzsment rendszer kialakítása (épületfelügyelet és automatika) szolgáltatások 7. tétele tartalmaz.

49. Kérdés

A költségvetés nem tartalmazza a műszaki leírásban is szereplő, ideiglenes kerítés költségét. Ennek költségeket műszaki észrevétel lapon költségeljük?

49. Válasz

Organizációs tételben kérjük költségelni, mely az energiamenedzsment rendszer kialakítása (épületfelügyelet és automatika) szolgáltatások 7. tétele tartalmaz.

50. Kérdés

Költségvetés nem tartalmazza 191/2009. (IX. 15.) „az építőipari kivitelezési tevékenységről” szóló Kormányrendelet 29§ -ban foglalt építési tábla gyártását és elhelyezését kivitelezés időtartalmára. Ennek költségét műszaki észrevétel lapon költségeljük?

50. Válasz

Organizációs tételben kérjük költségelni, mely az energiamenedzsment rendszer kialakítása (épületfelügyelet és automatika) szolgáltatások 7. tétele tartalmaz.

51. Kérdés

A költségvetés nem tartalmazza a műszaki leírásban említett, hőszigetelésnél alkalmazandó függőleges élvédő profil elhelyezését. Ennek költségét műszaki észrevétel lapon költségeljük?

51. Válasz

A homlokzati hőszigetelés című fejezet 4. tételében kérjük költségelni. A főépület homlokzata nem kizárólag EPS hőszigetelő anyagból áll, hanem a homlokzati tűzterjedés meggátolása érdekében a homlokzati terven jelölt és a műszaki leírásban részletezett módon, a vonatkozó szakági jogszabályoknak megfelelően szálás hőszigetelés közbeiktatásáról is gondoskodni kell!

52. Kérdés

A melléképület esetében a homlokzati hőszigetelés 10 cm homlokzati EPS és 10 cm ásványi szálás szigeteléssel készül a műszaki leírás szerint, azonban a költségvetés kiírás 2 x 10 cm szálás ásványi anyag hőszigetelést ír. Melyik kiírást vegyük figyelembe árazás során, ill. ha a műszaki leírás szerint kell költségelni, milyen módon javítsuk a költségvetés kiírásában szereplő tételt?

52. Válasz

A költségvetés szerinti kiírást kell figyelembe venni. (2 x 10 cm ásványi szálás).

53. Kérdés

A melléképület homlokzati hőszigetelésénél a műszaki leírásban szereplő, dilatációk esetén a hézagba alkalmazandó *polietilén habhurka, kültéri szilikontill* ill. *fém hézagtakarás rögzítéssel* a költségvetés kiírásában nem szerepel. Ennek költségét műszaki észrevétel lapon költségeljük?

53. Válasz

Nem külön lapon kell költségelni, a hőszigetelési tételekben kell érvényesíteni. Homlokzati hőszigetelés rögzítése című fejezet 8. tételében kérjük költségelni.

54. Kérdés

A költségvetés kiírásában szerepel a villámvédelmi rendszer helyreállítása, villámvédelmi jegyzőkönyv készítésével, azonban a villámvédelmi rendszer bontása nem. Ennek költségét műszaki észrevétel lapon költségeljük?

54. Válasz

Nem külön lapon kell, a megadott tételben kell költségelni. Egyéb nem besorolható szigetelési költségek című fejezet 8. tétele.

55. Kérdés

Az iménti kérdéshez kapcsolódva a műszaki leírás említi, ha szükséges a villámvédelmi rendszer feljavítása, akkor a szükséges cserékkel együtt kell helyreállítani a villámvédelmi rendszert. Kérem ennek a tételnek a pontosítását, a villámvédelmi rendszer visszaépítésével vagy a levezetők cseréjével költségeljünk?

55. Válasz

Kérjük a levezetők cseréjével költségeljék. Szabványos és jogszabálynak megfelelő (az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/20154. (XII.5.) BM rendelet) kialakítást várunk, melynek végén a villámvédelmi jegyzőkönyvben megfelelő minősítés érhető el. Egyéb nem besorolható szigetelési költségek című fejezet 8. tételében szükséges költségelni.

56. Kérdés

A műszaki leírásban említett párkányok és rácsok leszerelését a költségvetés nem tartalmazza. Ennek költségét műszaki észrevétel lapon költségeljük?

56. Válasz

Nem külön lapon kell költségelni, Nyílászáró fejezetének 3. tételében a szerkezetek bontása sorában kell költségelni.

57. Kérdés

A lapostető szigetelésnél, műszaki leírásban kiírt páratechnikai PE fólia a költségvetésben nem szerepel. Ennek költségét műszaki észrevétel lapon költségeljük?

57. Válasz

A tető hőszigetelés költségei című fejezetnél az 1. tételben kérjük költségelni.

58. Kérdés

Az attikán végigfutó fa palló méretét kérjük pontosítani, mert a költségvetésben 10/12 cm, műszaki leírásban 10/24 cm, a részletrajzon pedig 5/24 cm.

58. Válasz

5/24 cm-es palló a megfelelő. Csatoljuk a javított költségvetést.

59. Kérdés

A lapostetőn elhelyezett 40x40 cm-es beton járólapok bontását és visszahelyezését a szükséges gumialátéttel a költségvetés nem tartalmazza. Ennek költségét műszaki észrevétel lapon költségeljük?

59. Válasz

A tetőszigetelés járulékos költségei című fejezetnél az 1. tételben kérjük költségelni.

60. Kérdés

A tető szigetelése közben gondoskodni kell a megbontott szerkezetek éjszakai és esős időben napközbeni nylon takarásáról. Ez a költségvetésben nem szerepel. Ennek költségét műszaki észrevétel lapon költségeljük?

60. Válasz

Nem külön lapon kell költségelni, a tető hőszigetelési tételben kell költségelni.

61. Kérdés

A tetőösszefolyók és dilataációs elemek beépítése a költségvetésben nem szerepel. Ezek pontos típusát és mennyiségét kérjük meghatározni. Ezek költségét műszaki észrevétel lapon költségeljük?

61. Válasz

A tető hőszigetelés járulékos költségei című fejezet 1. tételében kérjük költségelni. Típusa HL 62/7, HL 062.1E lombfogó kosárral, mennyiségét tekintve 15db. Műszaki egyenértékűséggel kiválthatóak. A dilataációs elemek beépítésének meghatározását tekintve az ajánlattevő által meghatározott szigetelési rendszer alkalmazástechnológiájából adódik.

62. Kérdés

A költségvetés kiírásban szerepel a „belső udvar acélszerkezetes tetőjének elbontása”, azonban nem szerepel a visszaépítés, esetleges felújítás új felületkezelés. Kérjük meghatározni, hogy a tetőszerkezetet vissza kell helyezni vagy nem, ill. visszaépítés esetén szükséges felújítás, felületkezelés? Felújítás esetén kérjük meghatározni az acélszerkezet mennyiségét. A visszahelyezés, ill. az esetleges felújításból adódó többletköltségeket a műszaki észrevétel lapon költségeljük?

62. Válasz

A belső udvar acélszerkezetes teteje nem kerül visszaépítésre.

63. Kérdés

A költségvetés kiírás „egyéb nem besorolható szigetelési költségek” fejezet 6. és 7. tétele szerint egy gázmérő le-és felszerelését írja elő. A műszaki leírás nem említ változást a meglévő gázhálózattal kapcsolatban. Kérjük, szíveskedjenek a gázszereléssel kapcsolatos dokumentáció megküldeni!

63. Válasz

A gázvezeték nyomvonala változatlanul marad, azonban a nyertes ajánlattevőnek a gázművekkel egyeztetni szükséges, hogy milyen műszaki megoldást engedélyez. Például nyitott falhorony, zárt kiszellőztetett falhorony. Ennek összes költségét ebben a két tételben szükséges feltüntetni.

64. Kérdés

A költségvetés kiírás „egyéb nem besorolható szigetelési költségek” fejezet 9. tétele egy direktelpárolgató kültéri egység leszerelését írja elő. A készülék milyen hűtőközeggel üzemel? R22 típusú gáz esetén nem szerelhetjük vissza a készüléket az érvényben lévő jogszabály szerint.

64. Válasz

Szíveskedjen beárázni a kiadott költségvetés szerint, amely a berendezés leszerelését és visszaszerelését tartalmazza. A meglévő klíma R410A hűtőközeggel üzemel.

65. Kérdés

A költségvetés kiírás „Szivattyúcsere” fejezetben mindkét típusú szivattyúhoz egy hidegtartalékot irányoznak elő. A mi értelmezésünk szerint a hidegtartalékot nem kell

felszerelni, csak átadni az üzemeltetés részére. A terveken szimpla szivattyúk szerepelnek. Kérjük, szíveskedjenek az ellentmondás feloldani 2. és 4. tétel vonatkozásában.

65. Válasz

A költségvetés szerint csak hideg tartalékként kell átadni a megrendelőnek.

66. Kérdés

A költségvetés kiírás „Szelepek” fejezet 1. tétele ½”-1” méretű szelepcserét ír elő. Kérjük, szíveskedjenek meghatározni a pontos mennyiséget az ½”, ¾” és 1” méretekre vonatkozóan.

66. Válasz

1/2" minden szelep, darabszám a költségvetési kiírás szelepek fejezet 1. tétele szerint 175. db. Ennek megfelelően javítjuk a költségvetési kiírást.

67. Kérdés

A költségvetés kiírás „Szelepek” fejezet 2. tételét nem tudjuk beazonosítani a terveken. Kérjük, szíveskedjenek meghatározni a beépítés helyét és a méretét. A terveken DN150 méretű vezeték nem szerepel.

67. Válasz

DN125 szeleppel kell kalkulálni (helye: osztó-gyűjtő bekötése előtt). Ennek megfelelően javítjuk a költségvetési kiírást.

68. Kérdés

A költségvetés kiírás „Szelepek” fejezet 3. tételében egy DN150-es méretű szerelvény van előírva. A terveken ez a szerelvény DN125-ös méretként szerepel. Kérjük, szíveskedjenek az ellentmondás feloldani!

68. Válasz

DN125, ennek megfelelően javítjuk a költségvetési kiírást.

69. Kérdés

A költségvetés kiírás „Szelepek” fejezet 4. tételét nem tudjuk beazonosítani a terveken. Kérjük, szíveskedjenek meghatározni a beépítés helyét és a méretét. A terveken DN150 méretű vezeték nem szerepel.

69. Válasz

A költségvetési kiírás szerinti DN125 mérettel kell kalkulálni (helye: osztó-gyűjtő bekötése előtt).

70. Kérdés

A költségvetés kiírás „Szelepek” fejezet 5. tételét nem tudjuk beazonosítani a terveken. Kérjük, szíveskedjenek meghatározni a beépítés helyét és a méretét. A terveken DN150 méretű vezeték nem szerepel.

70. Válasz

A költségvetési kiírás szerinti DN125 mérettel kell kalkulálni (helye: osztó-gyűjtő bekötése előtt).

71. Kérdés

A költségvetés kiírás „Szelepek” fejezet 6. tételét nem tudjuk beazonosítani a terveken. Kérjük, szíveskedjenek meghatározni a beépítés helyét és a méretét. A terveken DN150 méretű vezeték nem szerepel.

71. Válasz

A költségvetési kiírás szerinti DN125 mérettel kell kalkulálni (helye: osztó-gyűjtő bekötése előtt).

72. Kérdés

A költségvetés kiírás „Szelepek” fejezet 7. tételét nem tudjuk beazonosítani a terveken. Kérjük, szíveskedjenek meghatározni a beépítés helyét. Az mozgató elektromos bekötése szerepel a „kábelezés” fejezetben is, ezt a költséget csak egy helyen szerepeltessük?

72. Válasz

Helye: osztó utáni előremenő csővezetékben. Kérjük a szelepeket a gépészeti tételekben, illetve azok elektromos és automatikai bekötését szíveskedjenek a kábelezés című fejezetének 18. tételében költségelni.

73. Kérdés

A költségvetés kiírás „Szelepek” fejezet 11. tételét nem tudjuk beazonosítani a terveken. Kérjük, szíveskedjenek meghatározni a beépítés helyét és a méretét. A terveken DN150 méretű vezeték nem szerepel.

73. Válasz

DN125, ennek megfelelően javítjuk a költségvetési kiírást (helye: osztó-gyűjtő bekötése előtt).

74. Kérdés

A költségvetés kiírás „Szelepek” fejezet 12. tételét nem tudjuk beazonosítani a terveken. Kérjük, szíveskedjenek meghatározni a beépítés helyét. Az mozgató elektromos bekötése szerepel a „kábelezés” fejezetben is, ezt a költséget csak egy helyen szerepeltessük?

74. Válasz

Helye: osztó utáni előremenő csővezetékben. Kérjük a szelepeket a gépészeti tételekben, illetve azok elektromos és automatikai bekötését szíveskedjenek a kábelezés című fejezetének 18. tételében költségelni. GF-1 terv tartalmazza.

75. Kérdés

A költségvetés kiírás „Szelepek” fejezet 13. tételét nem tudjuk beazonosítani a terveken. Kérjük, szíveskedjenek meghatározni a beépítés helyét és a méretét. A terveken DN20 méretű szerelvény szerepel.

75. Válasz

A költségvetési kiírás a mérvadó, mérete DN15 (helye: osztó-gyűjtő)

76. Kérdés

A költségvetés kiírás „Csövezés” fejezet 4. tételét nem tudjuk beazonosítani a terveken. Kérjük, szíveskedjenek meghatározni a beépítés helyét és méretét. A terveken DN150 méretű vezeték nem szerepel.

76. Válasz

A költségvetési kiírás szerinti DN125 csövezetékkel kell kalkulálni (helye: hőközpont, illetve GF-1 terven szerepel).

77. Kérdés

A költségvetés kiírás „Csövezés” fejezet 3. tételét nem tudjuk beazonosítani a terveken. Kérjük, szíveskedjenek meghatározni a beépítés helyét és méretét. A terveken DN125 méretű vezeték nem szerepel.

77. Válasz

A 3. tétel DN150 csövezetékét határoz meg. (helye: hőközpont, illetve GF-1 terven szerepel)

78. Kérdés

A költségvetés kiírás „Csövezés” fejezet 11. tételéhez kérjük, szíveskedjenek terveket küldeni. Egy költségként nem tudjuk beárazni! Szükségünk van a beépíteni kívánt acél tömegére, felületvédelmének meghatározására.

78. Válasz

Terv nem készült. 32fm szükséges 80x60-as zártszelvényből. Kérjük, helyszíni felületképzéssel (alapozás és 2 réteg mázolás) számoljanak.

79. Kérdés

A költségvetés kiírás „Csövezés” fejezet 12. tételénél kérjük a feladat pontos meghatározását!

79. Válasz

Az erősáramú bekötés a meglévő pontokról (hőközponton belül). Maximum 16 fm. Az épületautomatikai kapcsolódás az Energiarendszert rendszer kialakítása költségeiben szükséges szerepeltetni, illetve annak műszaki leírásában található az elvégzendő feladat.

80. Kérdés

A költségvetés kiírás „Csövezés” fejezet 13. tételét nem tudjuk beazonosítani a terveken. A terveken VAS 15F1 típusú vízlágyító berendezés található. Kérjük, szíveskedjenek az ellentmondás feloldását!

80. Válasz

A kiírás szerinti VAD 30 F 1"/2,0-2,5 m³/h" költségelendő.

81. Kérdés

A meglévő fűtési rendszer vegyszeres átmosása és inhibitoros feltöltése véleményünk szerint indokolt. Melyik költségvetési tételben költségeljük?

81. Válasz

Igen, szükséges a rendszer vegyszeres átmosása és inhibitoros feltöltése. Kérjük a Csövezés című fejezet 18. tételében költségeljék.

82. Kérdés

A költségvetés kiírás nem tartalmaz beszabályozó szelepeket, így az elkészült fűtési rendszert nem lehet beszabályozni! Kérjük, szíveskedjenek a költségvetés kiírást kiegészíteni a szükséges tételekkel.

82. Válasz

A rendszer eddig is beszabályozott volt, ezért csak a meglévő radiátorszelepeket és visszatérő csavarzatokat cseréljük, melyeket tartalmaz a kiírás. A kiírt szelepekkel beszabályozható a rendszer.

83. Kérdés

A műszaki leírás szerint jelenleg csököteges hőcserélők vannak beépítve a fűtés rendszer primer és szekunder oldala közé. A terveken lemezes hőcserélő szerepel. Kérjük, szíveskedjenek meghatározni a vállalkozó szerelési határait!

83. Válasz

A hőcserélő cserét vagy átalakítást nem tartalmazza a kiírás. A terven (GF-1) a tervezési határ egyértelműen jelölve van.

84. Kérdés

A GF-1 terven jelölt fűtési keverőszelepek méretében ellentmondást találtunk. A betervezett háromjratú szelep kvs értéke 100 ami azt jelenti, hogy egy bar nyomásesésnél az átáramló közeg térfogatárama 100 m³ óránként. A szivattyúk munkapontját a tervező $V=87,73$ m³/h és $H=10$ mVo (1 bar)-nál határozta meg. Ennek figyelembe vételével a szelep ellenállása 8,77mVo (0,877 bar). A fennmaradó nyomáskülönbség elegendő lesz a rendszer ellenállásának legyőzésére? Kérjük, szíveskedjenek a szelep méretét meghatározni!

84. Válasz

A terven szerepeltetett szelepet kérjük beárazni. A tervezett szivattyú 12 m emelőmagasságra képes, még a rendszer várható tömegárama kevesebb lesz, mint a tervezett 87,73 m³/h, ezért a tervezett rendszeren nem kívánunk változtatni. Szelepek mennyisége és mérete 2 db NA 100 lásd szelepek című fejezet 7. tétele, 1 db. NA 25. lásd szelepek című fejezet 12. tétele.

85. Kérdés

A nyílászáró konszignációban szereplő összes szerkezetben lévő üvegezéssel még nem találkoztunk. (12-12-4-12-4). 4-12-4-12-4 üveget a gyártók tájékoztatása alapján nem tudnak gyártani.

85. Válasz

A mellékelt javított konszignáció tartalmazza, miszerint az üvegezés 4-12-4-12-4. A közbeszerzés során a nyílászárók kiválthatóak, az egyenértékűséget az $U_w \leq 1,1$ W/m²K-nel szükséges igazolni.

86. Kérdés

Az AB 003,006,007, és 009 szerkezet egyszárnyú kivitelben nem gyártható le, mert túl széles a szárny.

86. Válasz

Mellékelten csatoljuk a módosított nyílászáró konszignációt. Az ajánlattevőnek ezt kell mérvadónak tekinteniük, ezen dokumentum alapján kell árazzák a nyílászárókat.

87. Kérdés

Az osztott ablakoknál nincs beméretezés, hogy milyen magasan lenne a vízszintes osztó.

87. Válasz

Mellékelten csatoljuk a módosított nyílászáró konszignációt. Az ajánlattevőknek ezt kell mérvadónak tekinteniük, ezen dokumentum alapján kell árazzák a nyílászárókat.

88. Kérdés

A napelemes rendszer kiépítéséhez szükséges statikai terveket nem kaptuk meg. Kérem a szükséges terveket küldjék meg részünkre.

88. Válasz

A költségeket a napelemes rendszer 4.tételében kérjük megadni. Nyertes kivitelező feladatát képezi.

89. Kérdés

A nyílászárók kiírásában néhol ellentmondás van. Az üvegezett szerkezetek üvegezései, műszaki leírás alapján „4 mm **Float** + 12 mm légrés argon töltéssel + 4 mm **Float** + 12 mm légrés + 4 mm **Low-E**”, a nyílászáró konszignációban „4 mm **Low-E**+ 12 mm légrés argon töltéssel +4 mm **Float** + 12 mm légrés + 4 mm **Low-E**”, a költségvetés kiírásában pedig az üvegezés hol 1rtg hol 2 rtgLow-e bevonattal szerepel. Kérem az üvegezett szerkezetek üvegezéseinek pontosítását.

89. Válasz

„4 mm Low-E + 12 mm légrés argon töltéssel + 4 mm Float + 12 mm légrés + 4 mm Low-E” üvegezést kell figyelembe venni a szerkezeteknél.

90. Kérdés

Az AB-003 konszignációjú ablak kialakítása a költségvetés kiírás alapján „alul 1650x900 mm fix stadurbetétes elem, fölötte 1650x1500 mm-es középfelnyíló, bukó-nyíló ablak, fölötte 1650x600 mm-es bukó ablak”, azonban a nyílászáró konszignációban alul egy fix elem, fölötte egy nyíló főszárny szerepel, pontos méretek meghatározása nélkül. Kérem az AB-003 ablak kialakításának pontos meghatározását.

90. Válasz

Mellékelten csatoljuk a módosított nyílászáró konszignációt. Az ajánlattevőknek ezt kell mérvadónak tekinteniük, ezen dokumentum alapján kell árazzák a nyílászárókat.

91. Kérdés

Nyílászárókkal kapcsolatban a költségvetés és a konszignáció nincs szinkronban egymással. Kérjük a T. Ajánlatkérő állásfoglalását, hogy Ajánlattevő, melyik alapján árazzon.

91. Válasz

Mellékelten csatoljuk a módosított nyílászáró konszignációt. Az ajánlattevőknek ezt kell mérvadónak tekinteniük, ezen dokumentum alapján kell árazzák a nyílászárókat.

92. Kérdés

Helyszíni bejárást követően a homlokzat mellett elhelyezkedő beton virágládák és beton padok a homlokzati állványozási munkákat akadályozzák. Ezek elbontásáról, visszaépítéséről kinek kell gondoskodni?

92. Válasz

A beton virágládák és beton padok elbontása és visszaépítése nem képezi a beszerzés tárgyát. A Megrendelő gondoskodik azok elbontásáról és visszaépítéséről.

93. Kérdés

Kopolit tüvegek bontása nem szerepel a költségvetésben. Kérjük, határozza meg Ajánlatkérő, hogy a bontás és elszállítás költséget ajánlattevő hol költségelheti?

93. Válasz

Kérjük a nyílászárócsere című fejezet 3. tételében költségelni, illetve ugyanezen fejezet 8. tételében költségelni az elszállítást.

94. Kérdés

Költségvetésben nyílászárócsere munkanem belül; 4. tétel nyílászárók beépítése 1308 m². Ajánlattevő jól értelmezi, hogy a lentebb felsorolt (9-23 tételig levő nyílászárók) árazásánál, csak anyagdíjat írjunk, s a beépítés munkadíját a 4-es tételben szerepeltessük?

94. Válasz

Igen jól értelmezi az ajánlattevő, a nyílászáróknál csak anyagköltséget szükséges megadni.

95. Kérdés

Munkaterület átadása a szerződéskötést követően hány munkanapon belül várható?

95. Válasz

A szerződéskötést követő 2-3 munkanapon belül.

96. Kérdés

Használható-e a kivitelezés idején tehergépjármű és gyalogos forgalom megközelítés céljából az Ormánság úti hátsó gazdasági bejárat?

96. Válasz

Igen, használható.

97. Kérdés

A lapostetőn levő pontszerű bevilágítók esetleges cseréje része ezen közbeszerzési eljárásnak?

97. Válasz

Jelen közbeszerzési kiírás a bevilágítók cseréjére nem terjed ki.

98. Kérdés

Attika magasítása szükséges-e?

98. Válasz

Az attika magasítása csak abban az esetben szükséges, ahol az utólagos lapos tető hőszigetelését követően a szintmagassága nagyobb, mint meglévő attika magassága.

99. Kérdés

Az R1 részletrajzon a külső párkány alatt „párazáró fólia 2mm vastag 340mm kiterített szélességű takarólemezzel” látható, ilyen párazáró fólia viszont sem a költségvetésben, sem a konszignációs rajzokon nincs említve. Jól gondoljuk, hogy ennek ellenére beépítésük szükséges?

99. Válasz

Igen, a beépítésük szükséges és kérjük a nyílászáró beépítésében költségelni a párazáró fóliát (nyílászáró csere 4. tétele)

100. Kérdés

A helyszíni bejárásom láthatóvá vált, hogy a korábban cserélt nyílászárók esetében a régi acél tok bennmaradó szerkezetként megtartásra került. Jól gondoljuk, hogy a most cserélendő nyílászárók esetében is így kell eljárni?

100. Válasz

Abban az esetben, amennyiben a tartószerkezeti rendszer részét képezi, a meglévő tok bennmaradó szerkezetként megtartásra kerül. Amennyiben nem tartószerkezeti elem, úgy a tok kibontása szükséges.

101. Kérdés

A helyszíni bejárásom láthatóvá vált, hogy az épület homlokzatán több acélszerkezetű, hullámlemez lefedésű előtető található. Kérjük, a költségvetést ezek leszerelésének mennyiségével kiegészíteni szíveskedjenek.

101. Válasz

A költségvetési kiírás tartalmazza a fent említett előtetők bontását és homlokzat szigetelése után az elbontott szerkezetek visszaépítését (egyéb nem besorolható szigetelési költségek című fejezet 5. tétel)

102. Kérdés

Jól gondoljuk, hogy a leszerelt régi előtetőket nem kell visszaszerelni?

102. Válasz

A költségvetési kiírás tartalmazza a fent említett előtetők bontását és homlokzat szigetelése után az elbontott szerkezetek visszaépítését (egyéb nem besorolható szigetelési költségek című fejezet 5. tétel)

103. Kérdés

Amennyiben a régi előtetőket nem kell visszaszerelni, újakat kell-e helyettük felszerelni?

103. Válasz

Új előtetők felszerelése nem része jelen közbeszerzési eljárásnak. A régi előtetők visszaépítése szükséges, melyet az egyéb nem besorolható szigetelési költségek című fejezet 5. tétele tartalmazza.

104. Kérdés

Amennyiben új előtetőket kell felszerelni kérjük a vonatkozó terveket megküldeni és a költségvetést ezekkel a tételekkel kiegészíteni szíveskedjenek.

104. Válasz

Lásd az előző pontokban.

105. Kérdés

Amennyiben a régi előtetőket kell visszaszerelni, kell-e felületképzésükről gondoskodni és amennyiben igen, akkor kérjük a megfelelő mennyiséggel és műszaki tartalommal a költségvetést kiegészíteni szíveskedjenek.

105. Válasz

A régi előtetők visszaépítése szükséges, felületkezelésük nem része jelen közbeszerzési eljárásnak.

106. Kérdés

A helyszíni bejáráson láthatóvá vált, hogy az épület homlokzatán több helyen a vb panelbe beleépített acél hágsó fokok találhatóak. Jól gondoljuk, hogy ezeket a hágsó fokokat a hőszigetelés elkészítése előtt le kell vágni?

106. Válasz

A költségvetési kiírás tartalmazza a fent említett hágsó fokok bontását és homlokzat szigetelése után az elbontott szerkezetek visszaépítését (egyéb nem besorolható szigetelési költségek című fejezet 5. tétel). Amennyiben ezt a kivitelező nem tudja helyreállítani, úgy új hágsót kell elhelyezni. A főépület homlokzata nem kizárólag EPS hőszigetelő anyagból áll, hanem a homlokzati tűzterjedés meggátolása érdekében a homlokzati terven jelölt és a műszaki leírásban részletezett módon, a vonatkozó szakági jogszabályoknak megfelelően szálal hőszigetelés közbeiktatásáról is gondoskodni kell!

107. Kérdés

Jól gondoljuk, hogy a levágott hágsó fokok helyett az új hőszigetelés síkja elé új acél hágsót kell gyártani és elhelyezni?

107. Válasz

A költségvetési kiírás tartalmazza a fent említett hágsó fokok bontását és homlokzat szigetelése után az elbontott szerkezetek visszaépítését (egyéb nem besorolható szigetelési költségek című fejezet 5. tétel). A régi hágsókat kell visszaépíteni és átalakítani (3 db) úgy, hogy funkciójukat megtartsák, helyszíni felületképzéssel (alapozás, két réteg mázolás). Amennyiben a régi hágsók visszaépítése nem lehetséges, az új hágsók beépítését Ajánlatkérő a tartalékterhére fogja elszámolni.

108. Kérdés

Amennyiben előző kérdésre a válasz igen, úgy akkor kérjük a megfelelő mennyiséggel és műszaki tartalommal a költségvetést kiegészíteni szíveskedjenek.

108. Válasz

A régi hágcsókat kell visszaépíteni. Lsd 107. kérdés és válasz.

109. Kérdés

Az épület nyugati homlokzati szakaszán, de a déli oldalon a tető síkja fölé vezetett szerelt kémény leszereléséről és új, szigetelt homlokzati síkhoz történő visszaszereléséről nem találtunk költségvetési tételt. Kérjük kiegészíteni.

109. Válasz

A költségvetési kiírás Tető hőszigetelés járulékos költségei című fejezet 1. tételében kérjük költségelni.

110. Kérdés

Kérjük nyilatkozatukat, hogy nyertes Ajánlattevő feladata-e a homlokzaton lévő térfigyelő kamerák le- és visszaszerelése?

110. Válasz

A költségvetési kiírás tartalmazza a homlokzaton lévő berendezések bontását és homlokzat szigetelése után az elbontott berendezések visszaépítését (egyéb nem besorolható szigetelési költségek című fejezet 5. tétel) A kamerák szerelésében aZuglói Közbiztonsági Non-profit Kft. (ZKNP) munkatársai segítséget nyújtanak. A kivitelezőnek jeleznie szükséges az Ajánlatkérő felé kb. egy héttel a munka előtt a tevékenységet.

111. Kérdés

Amennyiben előző kérdésre a válasz igen, kérjük a költségvetést a vonatkozó tételekkel kiegészíteni.

111. Válasz

A költségvetési kiírás tartalmazza a homlokzaton lévő berendezések bontását és homlokzat szigetelése után az elbontott berendezések visszaépítését (egyéb nem besorolható szigetelési költségek című fejezet 5. tétel)

112. Kérdés

Kérjük nyilatkozatukat, hogy nyertes Ajánlattevő feladata-e a homlokzaton lévő klíma kültéri egységek és konzoljaik le- és visszaszerelése, valamint a konzolok meghosszabbítása és az új hőszigetelt homlokzati sík elé történő illesztése?

112. Válasz

A költségvetési kiírás tartalmazza a homlokzaton lévő berendezések bontását és homlokzat szigetelése után az elbontott berendezések visszaépítését (egyéb nem besorolható szigetelési költségek című fejezet 5. tétel)

113. Kérdés

Amennyiben előző kérdésre a válasz igen, kérjük a költségvetést a vonatkozó tételekkel kiegészíteni.

113. Válasz

A költségvetési kiírás tartalmazza a homlokzaton lévő berendezések bontását és homlokzat szigetelése után az elbontott berendezések visszaépítését (egyéb nem besorolható szigetelési költségek című fejezet 5. tétel)

114. Kérdés

Kérjük nyilatkozatukat, hogy a néhány nyílászáró előtt található rács elbontása nyertes Ajánlattevő feladata-e és amennyiben igen, kérjük mennyiségükkel a költségvetés kiegészítését.

114. Válasz

Igen, a nyertes ajánlattevő feladata a rácsok elbontása, melyet a Nyílászárócsere című fejezet 3. tételében kérünk költségelni. Mennyiségét tekintve 36 db.

115. Kérdés

Kérjük nyilatkozatukat, hogy a néhány nyílászáró előtt található rács elbontás után visszaszerelésre kerül-e és ez nyertes Ajánlattevő feladata-e és amennyiben igen, kérjük mennyiségükkel a költségvetés kiegészítését.

115. Válasz

A rácsok visszaszerelése nem része jelen közbeszerzési eljárásnak.

116. Kérdés

Kérjük nyilatkozatukat, hogy amennyiben a régi rácsok visszakerülnek a nyílászárók elé, azok átalakítása nyertes Ajánlattevő feladata-e és amennyiben igen, kérjük mennyiségükkel a költségvetés kiegészítését.

116. Válasz

A rácsok visszaszerelése nem része jelen közbeszerzési eljárásnak.

117. Kérdés

Kérjük nyilatkozatukat, hogy amennyiben új rácsok készülnek a lebontott régiék helyett, akkor azok milyen műszaki tartalommal és mennyiséggel készülnek, valamint kérjük a költségvetés kiegészítését a vonatkozó tételekkel.

117. Válasz

Új rácsok felszerelése nem része jelen közbeszerzési eljárásnak.

118. Kérdés

A melléképület keleti véghomlokzatán található acél hágcso leszerelése nyertes Ajánlattevő feladata-e és amennyiben igen, kérjük ennek mennyiségével a költségvetés kiegészítését.

118. Válasz

A költségvetési kiírás tartalmazza a fent említett hágcso fokok bontását és homlokzat szigetelése után az elbontott szerkezetek visszaépítését (egyéb nem besorolható szigetelési

költségek című fejezet 5. tétel).A régi hágsókat kell visszaépíteni és átalakítani úgy(3 db), hogy funkciójukat megtartsák, helyszíni felületképzéssel (alapozás, két réteg mázolás). Amennyiben a régi hágsók visszaépítése nem lehetséges, az új hágsók beépítését Ajánlatkérő a tartalékterhére fogja elszámolni.

119. Kérdés

Kérjük nyilatkozatukat, hogy a melléképület keleti véghomlokzatán található hágsó visszaszerelésre kerül-e és ez nyertes Ajánlattevő feladata-e és amennyiben igen, kérjük mennyiségükkel a költségvetés kiegészítését.

119. Válasz

A költségvetési kiírás tartalmazza a fent említett hágsó fokok bontását és homlokzat szigetelése után az elbontott szerkezetek visszaépítését (egyéb nem besorolható szigetelési költségek című fejezet 5. tétel).A régi hágsókat kell visszaépíteni és átalakítani úgy(3 db),, hogy funkciójukat megtartsák, helyszíni felületképzéssel (alapozás, két réteg mázolás). Amennyiben a régi hágsók visszaépítése nem lehetséges, az új hágsók beépítését Ajánlatkérő a tartalékterhére fogja elszámolni.

120. Kérdés

Kérjük nyilatkozatukat, hogy amennyiben a melléképület keleti véghomlokzatán található hágsó visszaszerelésre kerül az új homlokzati falsíkhhoz illetve azt milyen felületképzéssel kell ellátni és ajánlatunkban ennek költségét hol szerepeltessük?

120. Válasz

A költségvetési kiírás tartalmazza a fent említett hágsó fokok bontását és homlokzat szigetelése után az elbontott szerkezetek visszaépítését (egyéb nem besorolható szigetelési költségek című fejezet 5. tétel).A régi hágsókat kell visszaépíteni és átalakítani úgy(3 db),, hogy funkciójukat megtartsák, helyszíni felületképzéssel (alapozás, két réteg mázolás). Amennyiben a régi hágsók visszaépítése nem lehetséges, az új hágsók beépítését Ajánlatkérő a tartalékterhére fogja elszámolni.

121. Kérdés

A helyszíni bejárásom láthatóvá vált, hogy az északi oldalon a homlokzat mellett virágágyás található, mely a homlokzat állványozása és a szigetelési munkák miatt óhatatlanul tönkre fog menni, viszont ennek helyreállítására tételt a költségvetésben nem találtunk. Amennyiben szükséges a kertrész helyreállítása kérjük a költségvetést a megfelelő műszaki tartalommal és mennyiségekkel kiegészíteni szíveskedjenek.

121. Válasz

A nyertes ajánlattevő feladata a munkaterület átadásakor rögzíteni a meglévő állapotot és azt a sikeres műszaki átadás-átvételekor ugyanabban az állapotban kell visszaadnia. Organizációs tételben kérjük költségelni, mely az energiamenedzsment rendszer kialakítása (épületfelügyelet és automatika) szolgáltatások 7.tétele tartalmaz. A mennyiséget tekintve a felújítás során megrongált virágágyás helyreállítását kell figyelembe venni.

122. Kérdés

A helyszíni bejárásom láthatóvá vált, hogy belül az épület egy szakaszán a radiátorok előtt díszes fehér acél takaró található, melyek elbontása nélkül a radiátorok termosztatikus szelepcseréje nem elvégezhető, viszont ezek elbontására és visszaszerelésére tételt a

költségvetésben nem találtunk. Kérjük a költségvetést a megfelelő műszaki tartalommal és mennyiségekkel kiegészíteni szíveskedjenek.

122. Válasz

A nyertes ajánlattevő feladata a munkaterület átadásakor rögzíteni a meglévő állapotot és azt a sikeres műszaki átadás-átvételekor ugyanabban az állapotban kell visszaadnia. Szelepek című fejezet 1. tételében kérjük költségelni. A mennyiséget tekintve 80db-ot kérünk beárazni úgy, hogy elbontás és visszaépítés a szelepcserét követően felületkezelés nélkül.

123. Kérdés

Jól gondoljuk, hogy a belső zárt udvarban található acélszerkezetű+drótüveges térlefedés összes vízszintes és függőleges acél szerkezete elbontásra kerül és nyertes Ajánlattevő rendelkezik a bontási hulladék felett?

123. Válasz

A nyertes ajánlattevő feladata a belső udvart lefedő szerkezet elbontása és lerakóhelyre történő elszállítása. Kérjük a Nyílászáró csere című fejezet 8. tételében költségelni.

124. Kérdés

Kérjük nyilatkozatukat, hogy az acél szerkezetű térlefedés függőleges oszlopainak bontása a belső udvar járósíkjához képest hogyan történik és bontás után milyen feladata van nyertes Ajánlattevőnek a járósík helyreállításával kapcsolatban?

124. Válasz

A nyertes ajánlattevő feladata a függőleges oszlopok visszavágása a járőfelület síkja alatt, majd a járósík homogénné tétele a megfelelő anyag (kültéri) felhasználásával. Ezt kérjük az egyéb nem besorolható szigetelési költségek című fejezet 10. tételében költségelni.

125. Kérdés

Jól gondoljuk, hogy a belső zárt udvarban lévő lapostetőn található bevilágító kupolák cseréjére jelen pályázatban nem kerül sor, illetve amennyiben sor kerül, kérjük a költségvetést a megfelelő műszaki tartalommal és mennyiségekkel kiegészíteni szíveskedjenek.

125. Válasz

A bevilágító kupolák cseréje nem része jelen közbeszerzési eljárásnak.

126. Kérdés

Kérjük nyilatkozatukat a lapostetőn lévő bevilágító kupolák műszaki megfelelőségéről a lapostető hőszigetelése miatt megemelkedő tetősík és a kupolák között tartandó építészeti hóhatár tekintetében.

126. Válasz

A nyertes ajánlattevőnek nem feladata a tetőkupolák megemelése.

127. Kérdés

Kérjük nyilatkozatukat, hogy a lapostetők keleti oldalán található tetőfelépítményt hőszigeteléssel el kell-e látni?

127. Válasz

A tetőfelépítmény hőszigetelése nem feladata a nyertes ajánlattevőnek.

128. Kérdés

Kérjük nyilatkozatukat, hogy a munkavégzés során nyertes Ajánlattevőnek milyen különleges körülményeket kell figyelembe vennie munkája térbeli és időbeli szervezése során tekintettel az intézmény nyári működésére?

128. Kérdés

Az intézményvezető tájékoztatása alapján 2016. június 15-ig van tanítás, 2016. június 16-17-én még tartózkodnak tanulók az intézményben. 2016. június 20. napjától egyáltalán nincs tanuló az intézményben. A tanítás 2016. szeptember 1-jén kezdődik. Az iskolában 29 osztályban 670 gyermek tanul, így a nyertes ajánlattevőnek törekednie kell arra, hogy a belső munkálatokat 2016. szeptember 01. napjáig befejezze. A munkarészeket úgy kell szervezni, hogy a termekben, illetve belső helyiségekben végzendő belső munkák lehetőleg nagyobb részben a nyári szünetre essenek.

Az épület külső munkálatai a tanítási időben, kellő gondosság mellett végezhetőek úgy, hogy a főbejáraton a ki-és bejárást biztonságosan lehetővé kell tenni, továbbá figyelemmel kell lenni a gyermekek jelenlétére, amint a tornapályákhoz közlekednek, adott esetben a gyermekek részére kinti foglalkoztatást tartanak. A konyha működését, behajtási lehetőséget biztosítani kell.

Alapvető szempont, hogy a nyertes ajánlattevőnek kell a biztonságról gondoskodni. Munkaterületet javasoljuk úgy lehatárolni és időben ütemezni, hogy az udvarnak csak az éppen érintett szakaszát zárja el, mivel az udvar hátsó részét valószínűleg használni fogják. Javasoljuk, hogy az udvar megközelíthetőségét úgy biztosítsák, hogy a gyermekek közlekedési útvonala ne keresztezze a munkaterületet.

129. Kérdés

Az építész alaprajzokon az AB-002 konszignációs jelű műanyag ablakból 9 db található, míg a költségvetés kiírás csak 6 db-ot tartalmaz.

Kérjük, hogy szíveskedjenek az ellentmondást feloldani és a költségvetés kiírást módosítani!

129. Válasz

Az alaprajznak megfelelő darabszámmal módosítjuk a költségvetés kiírást, miszerint 9 db a helyes mennyiség. Csatoltan mellékeljük a javított költségvetést.

130. Kérdés

Az építész alaprajzokon szerepelnek a következő nyílászárók, amelyekről nem készültek konszignációs lapok, ill. a költségvetés kiírás sem tartalmazza:

- 10 db AB-012 konszignációs jelű, 2,90/2,25 m méretű
- 12 db AB-013 konszignációs jelű, 3,60/2,25 m méretű
- 12 db AB-014 konszignációs jelű, 3,70/2,25 m méretű

Kérjük, hogy szíveskedjenek a fenti nyílászárók konszignációját rendelkezésünkre bocsátani és a költségvetés kiírást módosítani!

130. Válasz

AB-012, AB-013, AB.014 nyílászárók nem része a felújításnak, nem kell őket beárazni.

131. Kérdés

Az építész alaprajzokon az AJ-003 konszignációs jelű műanyag ajtóból 10 db található, míg a költségvetés kiírás csak 3 db-ot tartalmaz.

Kérjük, hogy szíveskedjenek az ellentmondást feloldani és a költségvetés kiírást módosítani!

131. Válasz

Költségvetés szerinti 3 db mennyiséget kérjük árazni.

132. Kérdés

Az építész alaprajzokon található 2 db Aj-005 konszignációs jelű, 1,85/2,80 m méretű nyílászáró, amelyről nem készült konszignáció, ill. a költségvetés kiírás sem tartalmazza. Ez a tétel nem azonos a Nyílászáró csere költségvetési fejezet 22. tételében feltüntetett Aj-005 jelű nyílászáróval!

Kérjük, hogy szíveskedjenek a fenti nyílászáró konszignációját rendelkezésünkre bocsátani és a költségvetés kiírást módosítani!

132. Válasz

Mellékelten csatoljuk a módosított nyílászáró konszignációt. Az ajánlattevőnek ezt kell mérvadónak tekinteniük, ezen dokumentum alapján kell árazzák a nyílászárókat.

Jelen közbeszerzési kiírás külső homlokzati nyílászárók cseréjét tartalmazza, melléklet módosított konszignáció alapján költségelni szíveskedjenek.

133. Kérdés

Az építész alaprajzokon az AJ-006 konszignációs jelű, 1,63/3,15 m méretű műanyag ajtóból 8 db található, míg a költségvetés kiírás és a konszignáció csak 1 db-ot tartalmaz 1,70/2,66 m méretben.

Kérjük, hogy szíveskedjenek az ellentmondást feloldani és a költségvetés kiírást módosítani!

133. Válasz

Költségvetési kiírást és a mellékelten csatolt módosított nyílászáró konszignáció szerinti darabszámot kérjük árazni.

134. Kérdés

Az építész alaprajzokon található 2 db Aj-008 konszignációs jelű, 1,63/3,15 m méretű nyílászárók, amelyről nem készült konszignáció, ill. a költségvetés kiírás sem tartalmazza.

Kérjük, hogy szíveskedjenek a fenti nyílászáró konszignációját rendelkezésünkre bocsátani és a költségvetés kiírást módosítani!

134. Válasz

Az Aj-008 nem része jelen közbeszerzési kiírásnak.

135. Kérdés

A költségvetés kiírás Nyílászárócsere fejezetének 3.) és 4.) tétele véleményünk szerint, a pontosított ablak darabszám miatt 1595 m²-re módosul. A 8.) tétel szintén ennek következményeként 190 m³-re változik.

Kérjük, hogy a költségvetés kiírást módosítani!

135. Válasz

Kérjük a kiadott költségvetés szerinti mennyiségeket árazni.

136. Kérdés

Az automatika (Terepi készülékek, 4-5-6-7 tétel) és a gépészeti (Szelepek, 7, 12 tétel) költségvetés kiírás is tartalmaz mozcgatómotorral ellátott szelepeket! Összesen 3 darabot. Véleményünk szerint duplikációról van szó! Kérjük, hogy a költségvetés kiírást módosítani!

136. Válasz

Kérjük a szelepeket a gépészeti tételekben, illetve azok elektromos és automatikai bekötését szíveskedjenek a terepi készülékek című fejezetében költségelni, így véleményünk szerint nincs duplikáció.

137. Kérdés

A villámvédelem elbontása és visszaépítése (átalakítása) nincs benne a költségvetésben. Kérjük a villámvédelemre vonatkozó engedélyezett terveket tekintettel az építészeti következményeire (homlokzat – és tetőszigetelés) is és a módosított költségvetés kiírást rendelkezésünkre bocsátani!

137. Válasz

Egyéb nem besorolható szigetelési költségek című fejezetének 8. tételében kérjük költségelni, továbbá a villámvédelmi rendszer felülvizsgálata az ajánlattevő feladata, melyet a napelemes rendszer című fejezet 17. tétele tartalmaz.

138. Kérdés

A homlokzat- és tetőszigetelés folyamán a meglévő erős- és gyengeáramú berendezések, eszközök bontása és visszaépítése nem szerepel sem a költségvetési kiírásban, sem a műszaki leírásban. Kérjük, hogy a költségvetés kiírást módosítani!

138. Válasz

A homlokzati berendezések egyéb nem besorolható szigetelési költségek fejezet 5. tétele, illetve a tetőszigetelés járulékos költségei fejezet 1. költsége tartalmazza.

139. Kérdés

A helyszíni bejáráson tapasztaltak alapján véleményünk szerint a melléképület meglévő szerelt szendvics szerkezetének műanyag tartószerkezete nem alkalmas az új, 3 rétegű nyílászáró szerkezet terhének hordására. Kérjük ennek statikai felülvizsgálatát, ill. amennyiben az ellenőrzése már megtörtént, akkor kérjük a vonatkozó dokumentáció megküldését!

139. Válasz

Melléképület meglévő tartószerkezete acélszerkezet, mely alkalmas az új, 3 rétegű nyílászáró szerkezet terhének hordására.

140. Kérdés

Kérjük annak megerősítését, hogy jelen ajánlatnak nem része veszélyes hulladék bontása és ártalmatlanítása!

140. Válasz

A kivitelezés során felmerülő veszélyes hulladék elszállításáról a kivitelező gondoskodik jogszabályban meghatározottak szerint. Nyílászáró csere című fejezet 8. tételében kérjük költséget, mennyiségét tekintve pedig 20 m³.

141. Kérdés

A helyszíni bejárásom tapasztaltuk, hogy a tetőre felvezető hágcso korrodált. Ennek cseréjét vagy felújítását az ajánlat nem tartalmazza. Kell-e ezzel számolnunk? Kérjük annak megerősítését, hogy jelen ajánlatnak ez nem része.

141. Válasz

A költségvetési kiírás tartalmazza a fent említett hágcso fokok bontását és homlokzat szigetelése után az elbontott szerkezetek visszaépítését (egyéb nem besorolható szigetelési költségek című fejezet 5. tétel). A régi hágcsokat kell visszaépíteni és átalakítani úgy, hogy funkciójukat megtartsák, helyszíni felületképzéssel (alapozás, két réteg mázolás)

142. Kérdés

A helyszíni bejárásom tapasztaltuk, hogy a főbejárattól balra eső homlokzaton lévő tetőre feljutást biztosító kapaszkodók jelenleg 15-20 cm-re állnak ki a falsíkból. A homlokzati hőszigetelés elkészülése után ez már alkalmatlan lesz a funkciójának ellátására. Kérjük állásfoglalásukat a fentiekkel kapcsolatban!

142. Válasz

A költségvetési kiírás tartalmazza a fent említett hágcso fokok bontását és homlokzat szigetelése után az elbontott szerkezetek visszaépítését (egyéb nem besorolható szigetelési költségek című fejezet 5. tétel). A régi hágcsokat kell visszaépíteni és átalakítani úgy, hogy funkciójukat megtartsák, helyszíni felületképzéssel (alapozás, két réteg mázolás)

143. Kérdés

Az új nyílászáró szerkezetekre előírt U értéket 3 rétegű üvegezés esetén 5 kamrás szerkezettel is lehet teljesíteni.

143. Válasz

A mellékelt javított konszignáció tartalmazza, hogy az üvegezés 4-12-4-12-4. A közbeszerzés során a nyílászárók kiválthatóak, az egyenértékűséget az $U_w \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ -nel szükséges igazolni.

144. Kérdés

Kérjük nyilatkozatukat a rendelkezésre álló elektromos kapacitásról.

144. Válasz

A kiadott Hálózatcsatlakozási terv 6. fejezetében (Mérőhely kialakítása) megtalálható a rendelkezésre álló teljesítmény, miszerint 3x160A.

145. Kérdés

A műszaki leírás szerint: „Ha mérhető a felhasznált energia víz és áram vagy lehetőség van a mérőórák felszerelésére, úgy annak költségei a vállalkozót terhelik” Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében kérjük egyértelműen meghatározni, hogy Ajánlatadóknak szükséges-e

az építési víz és áram saját költségen történő biztosítása és amennyiben igen, akkor kérjük a költségvetést a vonatkozó tételekkel kiegészíteni szíveskedjenek.

145. Válasz

Igen, a vállalkozó feladata a mérőórák felszerelése és az építési víz és áram saját költségén történő biztosítása. Organizációs tételben kérjük költségelni, mely az energiamenedzsment rendszer kialakítása (épületfelügyelet és automatika) szolgáltatások 7.tétele tartalmaz.

146. Kérdés

A nyílászáró konszignációban a toktoldók egységesen 25mm mérettel szerepelnek, míg a műszaki leírás szerint: „felül min. 50 mm-es, kétoldalt min. 25 mm-es tokpótlóval készülnek”. Kérjük az ellentmondás feloldását.

146. Válasz

Mindenhol a 25mm-es toktoldót szükséges költségelni.

147. Kérdés

A nyílászáró konszignáció szerint az elvárt $U_w < 1,15 \text{ W/m}^2\text{K}$, míg a műszaki leírás szerint: „A nyílászáróknak minimum $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ átlagos hőátbocsátási tényezővel kell rendelkezniük.” Kérjük az ellentmondás feloldását.

147. Válasz

A mellékelt javított konszignáció tartalmazza, hogy az üvegezés 4-12-4-12-4. A közbeszerzés során a nyílászárók kiválthatóak, az egyenértékűséget az $U_w \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ -nel szükséges igazolni.

148. Kérdés

A műszaki leírásban a nyílászárók mindenhol a vasalatba épített résszellőzővel készülnek. Mivel a vasalatba épített résszellőző kézi állítású és elzárható ezért olyan helyiségekbe nem építhető be, ahol előírás a szabályozott légbevezetés. Kérjük nyilatkozatukat, hogy a vasalatba épített résszellőző mindenhol megfelelő.

148. Válasz

A melegítő konyhát érintő ablakokat kérjük nem elzárható résszellőzővel beépíteni és költségelni. A mennyiséget tekintve AB-001 konszignációs jelű.

149. Kérdés

Kérjük nyilatkozatukat, hogy szúnyogháló szükséges-e valamely nyílászárókhöz.

149. Válasz

Jelen közbeszerzési eljárásnak nem része a szúnyogháló felszerelése.

150. Kérdés

Amennyiben előző kérdésre a válasz igen, úgy kérjük a szükséges méretekkel és darabszámmal a költségvetés kiegészítését.

150. Válasz

Jelen közbeszerzési eljárásnak nem része a szúnyogháló felszerelése.

151. Kérdés

Kérjük nyilatkozatukat, hogy munkavégzés mely napokon és hánytól hány óráig végezhető?

151. Válasz

Hétfőtől péntekig 7-17 óráig van lehetőség a munkára. A zajhatárértékek megtartása mellett előzetes bejelentés után, külön engedéllyel ezen túl is végezhető munka (este, hétvégén). Az Ajánlatkérő a bejutást a fenti időszakban biztosítja, ettől eltérő egyedi igények esetén előzetes egyeztetés szükséges.

152. Kérdés

Jól gondoljuk, hogy azokon a lapostető szakaszokon, ahol a homlokzati hőszigetelés elvégzéséhez állványozásra van szükség a lapostetőre tartószerkezeti szempontból mindenütt lehet állványt építeni?

152. Válasz

A nyertes ajánlattevő feladata ellenőrizni, hogy az általa választott műszaki megoldás megfelelő-e a homlokzati hőszigetelés elvégzéséhez.

153. Kérdés

Amennyiben előző kérdésre a válasz igen, kérjük nyilatkozatukat, hogy szükséges-e és milyen módon a födémek alsó alátámasztása.

153. Válasz

A nyertes ajánlattevő feladata ellenőrizni, hogy az általa választott műszaki megoldás megfelelő-e a homlokzati hőszigetelés elvégzéséhez.

154. Kérdés

Amennyiben szükséges az állványozáshoz a födémek alsó alátámasztása, úgy kérjük a vonatkozó mennyiséggel a költségvetés kiegészítését.

154. Válasz

A nyertes ajánlattevő feladata ellenőrizni, hogy az általa választott műszaki megoldás megfelelő-e a homlokzati hőszigetelés elvégzéséhez.

155. Kérdés

Amennyiben nem lehet minden lapostetőre állványt építeni, úgy kérjük ezek pontos helyének megjelölését, hiszen itt költségesebb (pl. alpinista) módszerrel kell a kivitelezést elvégezni.

155. Válasz

A nyertes ajánlattevő feladata ellenőrizni, hogy az általa választott műszaki megoldás megfelelő-e a homlokzati hőszigetelés elvégzéséhez.

156. Kérdés

Kérjük Ajánlatkérőt egy helyszínrajzon bejelölni szíveskedjen, hogy felvonulási területként hol és mennyi területet tud díjmentesen biztosítani.

156. Válasz

Mellékelten megküldünk egy helyszínrajzot, melyen látható a kontúrja a területnek, melyet felvonulási- és munkaterületként részben vagy egészben igénybe lehet venni.

157. Kérdés

Véleményünk szerint a munkaterület 0-24 órás őrzése mindenképpen szükséges ezért kérjük a költségvetést ezzel a tétellel kiegészíteni szíveskedjenek.

157. Válasz

Organizációs tételben kérjük költségelni, mely az energiamenedzsment rendszer kialakítása (épületfelügyelet és automatika) szolgáltatások 7.tétele tartalmaz.

158. Kérdés

Véleményünk szerint az iskola területén belüli felvonulási terület ideiglenes kerítéssel történő körülhatárolása mindenképp szükséges ezért kérjük a költségvetést a vonatkozó tétellel kiegészíteni szíveskedjenek.

158. Válasz

Organizációs tételben kérjük költségelni, mely az energiamenedzsment rendszer kialakítása (épületfelügyelet és automatika) szolgáltatások 7.tétele tartalmaz.

159. Kérdés

A műszaki leírás 7. oldala szerint szükséges az építési terület lehatárolása (ez nem egyezik meg a felvonulási területtel). Jól gondoljuk, hogy Ajánlatkérő a homlokzati állványok vonalában ideiglenes kerítés lehatárolás készítését kéri?

159. Válasz

Igen, tekintettel az iskola folyamatos zavartalan működésére, illetve balesetvédelmi okokból. Organizációs tételben kérjük költségelni, mely az energiamenedzsment rendszer kialakítása (épületfelügyelet és automatika) szolgáltatások 7.tétele tartalmaz.

160. Kérdés

Amennyiben az előző kérdésre a válasz igen, akkor kérjük a költségvetést a vonatkozó tétellel kiegészíteni szíveskedjenek.

160. Válasz

Organizációs tételben kérjük költségelni, mely az energiamenedzsment rendszer kialakítása (épületfelügyelet és automatika) szolgáltatások 7.tétele tartalmaz.

161. Kérdés

A műszaki leírás 5. oldala szerint: „a lapostető 15 cm kőzetgyapot pótlólagos hőszigetelést kap”, míg a 6. oldal szerint: „15 cm EPS járható hőszigetelő rendszer”. Műszaki leírás 11. oldal: „A pályázat tárgya az épület lapos tető vízzáró szigetelésére egyenes rétegrendben kőzetgyapot hőszigetelés beépítése és új vízszigetelés készítése.” A költségvetésben 15cm vastag EPS 100 lépésálló expandált polisztirolhab szerepel. Kérjük a lapostetők hőszigetelésének anyagát egyértelműen meghatározni szíveskedjenek.

161. Válasz

A költségvetés szerint a tető hőszigetelés című fejezet 1. tétele, miszerint 15 cm, EPS 100 hőszigetelő lemezt kell alkalmazni.

162. Kérdés

Kérjük nyilatkozatukat, hogy a kibontott nyílászárókra Ajánlatkérő igényt tart-e?

162. Válasz

Ajánlatkérő nem tart igényt a kibontott nyílászárókra.

163. Kérdés

Jól gondoljuk, hogy a tetőn lévő antenna le- és visszaszerelése nem nyertes Ajánlattevő feladata?

163. Válasz

Az antenna le- és visszaszerelése az Ajánlattevő feladata, melyet a Tető hőszigetelés járulékos költségei című fejezet 1. tételében kérjük költségelni.

164. Kérdés

Amennyiben előző kérdésre a válasz nem, akkor kérjük a költségvetést a vonatkozó tételekkel kiegészíteni szíveskedjenek.

164. Válasz

Az antenna le- és visszaszerelése az Ajánlattevő feladata, melyet a Tető hőszigetelés járulékos költségei című fejezet 1. tételében kérjük költségelni.

165. Kérdés

A tetőszigetelés anyaga a dokumentáció Építészeti műszaki leírás 5.4. szerint kőzetgyapot, az 5.4.1. pont és a költségvetési kiírás szerint lépésálló EPS 100.

Kérjük az ellentmondás feloldását és a költségvetésben a helyes műszaki paraméterek, mennyiségek megadását.

165. Válasz

A költségvetés szerint a tető hőszigetelés című fejezet 1. tétele, miszerint 15 cm, EPS 100 hőszigetelő lemezt kell alkalmazni.

166. Kérdés

A könnyűszerkezetes épületrész homlokzati falszigetelés anyaga a dokumentáció Építészeti műszaki leírás 5.2. szerint 10 cm homlokzati EPS és 10 cm ásványi szálás szigetelés. A költségvetési kiírásban ezen tételeket nem tudtuk beazonosítani. A költségvetésben homlokzati hőszigetelésként 140 mm vtg. ásványgyapot szerepel. Kérjük az ellentmondás feloldását és a költségvetésben a helyes műszaki paraméterek, mennyiségek megadását.

166. Válasz

Kérjük a Hőszigetelés rögzítése című fejezet 7. és 8. tételében költségelni a szigetelést, amely 2x100mm szálás szigetelést tartalmaz.

167. Kérdés

A költségvetési kiírás hivatkozik statikai tervekre. A dokumentációban statikai terveket nem találtunk. Jól értelmezzük, hogy a napelemek fém tartószerkezetének meghatározása és statikai tervezése Vállalkozó feladata?

167. Válasz

A költségeket a napelemes rendszer 4. tételében kérjük megadni. Nyertes kivitelező feladatát képezi.

168. Kérdés

A melléképület hőszigetelése nem egyértelmű a dokumentáció szerint:

- A műleírásban két variáció szerepel: az egyik szerint „8. oldal” 10 cm EPS + 10 cm ásványi szálás hőszigetelés, a másik szerint „9. oldal” 10 + 10 cm ásványi szálás hőszigetelés.
 - A terven szintén 10 + 10 cm ásványi szálás hőszigetelés szerepel
 - A költségvetés kiírásban pedig 140 mm vtg. ásványgyapot hőszigetelő tábla
- Kérnénk a fenti ellentmondások tisztázását és a mennyiség meghatározását.

168. Válasz

Kérjük a Hőszigetelés rögzítése című fejezet 7. és 8. tételében költségelni a szigetelést, amely 2x100mm szálás szigetelést tartalmaz.

169. Kérdés

A lapos tető hőszigetelése nem egyértelmű a dokumentáció szerint:

- A műleírásban két variáció szerepel: az egyik szerint „11. oldal” kőzetgyapot hőszigetelés, a másik szerint „11. oldal” 15 cm lépésálló EPS 100 hőszigetelő anyaggal, mechanikus rögzítéssel
- A költségvetés kiírásban 15 cm, EPS 100 lépésálló expandált polisztirolhab hőszigetelő lemez beépítése

Kérnénk a fenti ellentmondások tisztázását és a mennyiség meghatározását.

169. Válasz

A költségvetés szerint a tető hőszigetelés című fejezet 1. tétele, miszerint 15 cm, EPS 100 hőszigetelő lemezt kell alkalmazni.

170. Kérdés

Az ajánlati dokumentációból egyértelműen nem derül ki sehol, hogy a szerződéskötés mikor történik. Egy előirányzott kezdési időpontra szükség lenne, mert ennek hiányában az átfutási idő nem ismert és így a műszaki ütemterv sem készíthető el. Valamint előteljesítés sem ajánlható meg.

Kérnénk a szerződéskötés, kezdési időpont vagy az átfutási idő megadását.

170. Válasz

A műszaki ütemterv elkészítésénél a szerződéskötés, illetve a munkaterület átadása terén 2016. július 15. kezdő nappal számoljanak. Ennek megfelelően kérjük elkészíteni az üzemtervet heti bontásban, melyen szereplő átfutási időket kell majd a nyertes ajánlattevőnek átvezetnie a szerződéshez csatolandó ütemterven.

171. Kérdés

T. Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás 21. pontjának 21. alpontjában Organizációs terv és műszaki ütemterv benyújtását kéri az ajánlatban. Az organizációs tervhez nem találtunk információt arra vonatkozóan, hogy T. Ajánlatkérő milyen előírásokat, feltételeket kér a terv összeállításánál. Továbbá szerkeszthető formátumú (dwg) helyszínrajzot nem találtunk a dokumentum csomagban. Kérjük T. Ajánlatkérőt adjon tájékoztatást erre vonatkozóan illetve, amennyiben rendelkezésére áll dwg formátumú helyszínrajz, úgy azt küldje meg részünkre.

171. Válasz

Mellékelten csatoljuk a kiegészített helyszínrajzot. Grafikus és szöveges formában is kérjük az organizációt. Kérjük, hogy a bejárás jellemzően az Ormánság utca felől történjen. Szükség szerint a főbejárat is használható. A megközelítés módját az organizációban fel kell tüntetni. Kérjük, szerepeltesse az organizációs rajzon az elsősegély nyújtási pontot, ideiglenes illemhely telepítési helyszínét, hulladékátrolási helyszínt, anyagtárolási helyszínt, közlekedési útvonalakat, megközelítés módját, lehatárolásokat. Kérjük az elhatárolásokat úgy ütemezni, hogy csak a kivitelezéssel érintett szakaszok kerüljenek ideiglenes lehatárolásra. Kérjük, hogy az udvar megközelítését úgy alakítsa ki a kivitelező, hogy a gyerekek közlekedési útvonalát ne keresztezze.

172. Kérdés

A Műszaki ütemterv vonatkozóan nincs leírás annak formai követelményeiről. A kezdési időpont ismerete nélkül illetve a teljes kivitelezés időtartamának hiánya nélkül milyen időrendben állítsuk össze a műszaki ütemtervet? Véleményünk szerint a heti vagy havi bontású sávos ütemtervhez legalább a kivitelezés időtartama szükséges. Továbbá T. Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás 6. pontjában oktatási időben korlátozza a munkavégzés idejét. Feltételezésünk szerint ez a szeptember 1.-től december 31.-ig történő időszak, ezalatt az időszak alatt T. Ajánlatkérő konkrétan milyen korlátozásokat ír elő? Kérjük T. Ajánlatkérőt adjon tájékoztatást erre vonatkozóan.

172. Válasz

Az intézményvezető tájékoztatása alapján 2016. június 15-ig van tanítás, 2016. június 16-17-én még tartózkodnak ügyeletes tanulók az intézményben. 2016. június 20. napjától egyáltalán nincs tanuló az intézményben. A tanítás 2016. szeptember 1-jén kezdődik. Az iskolában 29 osztályban 670 gyermek tanul, így a nyertes ajánlattevőnek törekednie kell arra, hogy a belső munkálatokat 2016. szeptember 01. napjáig befejezze. A munkarészeket úgy kell szervezni, hogy a termekben, illetve belső helyiségekben végzendő belső munkák lehetőleg nagyobb részben a nyári szünetre essenek.

Az épület külső munkálatai a tanítási időben, kellő gondossággal mellett végezhetőek úgy, hogy a főbejáraton a ki-és bejárat biztonságosan lehetővé kell tenni, továbbá figyelemmel kell lenni a gyermekek jelenlétére, amint a tornapályákhoz közlekednek, adott esetben a gyermekek részére kinti foglalkoztatást tartanak. A konyha működését, behajtási lehetőséget biztosítani kell.

Alapvető szempont, hogy a nyertes ajánlattevőnek kell a biztonságról gondoskodni. Munkaterületet javasoljuk úgy lehatárolni és időben ütemezni, hogy az udvarnak csak az éppen érintett szakaszát zárja el, mivel az udvar hátsó részét valószínűleg használni fogják. Javasoljuk, hogy az udvar megközelíthetőségét úgy biztosítsák, hogy a gyermekek közlekedési útvonala ne keresztezze a munkaterületet.

A szerződéskötés, illetve a munkaterület átadása 2016. július hónap közepére prognosztizálható. Ennek megfelelően kérjük elkészíteni az üzemtervet heti bontásban.

173. Kérdés

A költségvetési kiírás főösszesítő lapján képletezési hibát véltünk felfedezni. Az építészet munkarész-takarítás munkanemét a főösszesítő nem szummázza, továbbá a Kapacitásfejlesztés munkarész nem adódik hozzá az összárhoz. A 10% tartalékkeret véleményünk szerint helytelenül lett képletelve mivel az összár kifejezésére lett beképletelve. Kérjük T. Ajánlatkérő tájékoztatását erre vonatkozóan.

173. Válasz

A táblázat képletezésének hibáit javítottuk (mellékelve). A 10% tartalékkeret a teljes vállalási árra vonatkoztatandó, felhasználására kizárólag előre egyeztetett és jóváhagyott pótmunka elszámolása esetén van lehetőség. A tartalékkeret fedezete pályázaton kívüli önerő.

174. Kérdés

Hétfégi munkavégzés megengedett-e?

174. Válasz

Hétfőtől péntekig 7-17 óráig van lehetőség a munkára. A zajhatárértékek megtartása mellett előzetes bejelentés után, külön engedéllyel ezen túl is végezhető munka (este, hétfégén). Az Ajánlatkérő a bejutást a fenti időszakban biztosítja, ettől eltérő egyedi igények esetén előzetes egyeztetés szükséges.

175. Kérdés

Jól gondoljuk-e, hogy a tanítási szünet idején is biztosítva lesz a tantermekbe való bejutás és ennek költsége T. Ajánlatkérőt terheli?

175. Válasz

Igen.

176. Kérdés

A költségvetés kiírásból kimaradt a tetőn található 40 x 40 –es beton járólapok levétele és visszahelyezése, melyről a tető alaprajz nem tartalmaz semmi információt!
Kérjük szíveskedjenek a módosított tervet és költségvetés kiírást rendelkezésünkre bocsátani!

176. Válasz

A tetőszigetelés járulékos költségei című fejezetnél az 1. tételben kérjük költségelni.

177. Kérdés

A tető rétegrend szerint beépítésre kerül páratechnikai PE fólia, mely a költségvetésben nem szerepel.
Kérjük szíveskedjenek a költségvetés kiírást rendelkezésünkre bocsátani!

177. Válasz

A tető hőszigetelés költségei című fejezetnél az 1.tételben kérjük költségelni.

178. Kérdés

A költségvetés kiírás nem tartalmaz - a mobil WC-k bérlése kivételével további - a felvonulásra vonatkozó tételeket pl.: iroda konténerek, közterület foglalás, ideiglenes áram-víz kiépítése, őrzés, bontott anyag tárolására kialakítandó terület kialakítása, és egyéb tételek.
Kérjük szíveskedjenek a költségvetés kiírást módosítani!

178. Válasz

Organizációs tételben kérjük költségelni, mely az energiamenedzsment rendszer kialakítása (épületfelügyelet és automatika) szolgáltatások 7.tétele tartalmaz.

179. Kérdés

A költségvetés kiírás nem tartalmazza az épületen levő összes párkány és rács bontását, elszállítását és hulladéklerakóba történő elhelyezését.
Kérjük szíveskedjenek a költségvetés kiírást módosítani!

179. Válasz

A párkányok bontását „A nyílászáró csere” fejezet 3. tételében kérjük költségelni. Mennyiségét pedig az összes cserélendő nyílászáróra vetítve szükséges meghatározni(890m). A rácsok elbontását, elszállítását és hulladéklerakóba történő elhelyezését a Nyílászárócsere című fejezet 3. tételében kérjük költségelni. Mennyiségét tekintve 36 db.

180. Kérdés

A műleírás értelmében a melléképületnél a lábazati hőszigetelés 20 cm vastag XPS lemez. A költségvetés kiírás ezt nem tartalmazza.
Kérjük szíveskedjenek a költségvetés kiírást módosítani!

180. Válasz

Kérjük a hőszigetelés rögzítése című fejezet 6. tételébe költségelni.

181. Kérdés

Az attika lefedés mennyisége a terveket ellenőrizve nagyon kevés. A helyes mennyiség véleményünk szerint: 790 fm.

181. Válasz

A költségvetés kiírásban a mennyiséget módosítjuk 790 fm-re.

182. Kérdés

A külső homlokzaton található 3 db acél szerkezetű előtető. Az előtetők bontását, felújítását, visszaépítését a költségvetés nem tartalmazza. Ezek költségét műszaki észrevétel lapon költségeljük?

182. Válasz

Nem. A költségvetési kiírás tartalmazza a fent említett előtetők bontását és homlokzat szigetelése után az elbontott szerkezetek visszaépítését (egyéb nem besorolható szigetelési költségek című fejezet 5. tétel)

183. Kérdés

A melléképület homlokzatán kialakított hágsó elbontása, felületkezelése, visszaépítése nem szerepel a költségvetés kiírásban. Ezek költségét műszaki észrevétel lapon költségeljük?

183. Válasz

A költségvetési kiírás tartalmazza a fent említett hágsó fokok bontását és homlokzat szigetelése után az elbontott szerkezetek visszaépítését (egyéb nem besorolható szigetelési költségek című fejezet 5. tétel).A régi hágsókat kell visszaépíteni és átalakítani úgy(3 db), hogy funkciójukat megtartsák, helyszíni felületképzéssel (alapozás, két réteg mázolás). Amennyiben a régi hágsók visszaépítése nem lehetséges, az új hágsók beépítését Ajánlatkérő a tartalékterhére fogja elszámolni.

184. Kérdés

A lapos tetőn található katasztrófavédelem által telepített riasztó bontása és visszaépítése nem szerepel a költségvetés kiírásában. Ezek költségét műszaki észrevétel lapon költségeljük?

184. Válasz

A tetőszigetelés járulékos költségei című fejezetnél az 1. tételben kérjük költségelni. A riasztó leszerelésével kapcsolatosan az ajánlatkérő munkatársai segítséget nyújtanak az ügyintézésben. A kivitelező jelezze az ajánlatkérőnek kb. egy héttel a munka előtt a tevékenységet.

185. Kérdés

A kopolit üveg bontása nem szerepel (a kiírt 1308 m² szerkezetek bontása-ban) a költségvetésben. Ennek költségét műszaki észrevétel lapon költségeljük?

185. Válasz

Kérjük a nyílászárócsere című fejezet 3. tételében költségelni, illetve ugyanezen fejezet 8. tételében költségelni az elszállítást.

186. Kérdés

A nyílászárókon helyenként található ablakrács eltávolítása szükséges a szigetelés elkészítése miatt. Visszahelyezés előtt felületkezelésük ajánlott. Bontás-felületkezelés-visszaépítés költségét műszaki észrevétel lapon szerepeltessük?

186. Válasz

Nem, a rácsok elbontását, elszállítását és hulladéklerakóba történő elhelyezését a Nyílászárócsere című fejezet 3. tételében kérjük költségelni. Mennyiségét tekintve 36 db.

187. Kérdés

Az alaprajzokon AB-012 (10 db) és AB-013 (8 db) jelű, csereként feltüntetett ablak nem szerepel sem a költségvetés kiírásában sem a nyílászáró konszignációban. Ezek költségét műszaki észrevétel lapon költségeljük?

187. Válasz

Nem, AB-012 és AB-013 nyílászárók nem része a felújításnak, nem kell őket beárazni.

188. Kérdés

Az alaprajzokon AJ-008 (2 db) csereként feltüntetett ablak nem szerepel sem a költségvetés kiírásában sem a nyílászáró konszignációban. Ezek költségét műszaki észrevétel lapon költségeljük?

188. Válasz

Az Aj-008 nyílászáró nem része jelen közbeszerzési kiírásnak, nem kell beárazni.

189. Kérdés

A költségvetés kiírásában az AB-002 jelű ablakból 6 db van, azonban az alaprajzon 9 db található. A mennyiségi eltérést műszaki észrevétel lapon költségeljük?

189. Válasz

Az alaprajznak megfelelő darabszámmal módosítjuk a költségvetés kiírás mennyiségét, miszerint 9 db a helyes mennyiség.

190. Kérdés

Az organizációhoz és az ütemtervhez szükségünk lenne a projekt várható kezdési idejére. A nyílászáró csere ill. a fűtőkorszerűsítés, iskoláról lévén szó a „nyári szünet” idejére tehető, vagy a tanítási időszakra tolódna. Ha a tanítási időszakra kell ütemezni a nyílászáró cserét ill. a radiátorok termosztatikus szelepekkel történő ellátását milyen szakaszolással lehet megoldani a tantermek kiürítését?

190. Válasz

Az intézményvezető tájékoztatása alapján 2016. június 15-ig van tanítás, 2016. június 16-17-én még tartózkodnak tanulók az intézményben. 2016. június 20. napjától egyáltalán nincs tanuló az intézményben. A tanítás 2016. szeptember 1-jén kezdődik. Az iskolában 29 osztályban 670 gyermek tanul, így a nyertes ajánlattevőnek törekednie kell arra, hogy a belső munkálatokat 2016. szeptember 01. napjáig befejezze. A munkarészeket úgy kell szervezni, hogy a termekben, illetve belső helyiségekben végzendő belső munkák lehetőleg nagyobb részben a nyári szünetre essenek.

Az épület külső munkálatai a tanítási időben, kellő gondosság mellett végezhetőek úgy, hogy a főbejáraton a ki-és bejárást biztonságosan lehetővé kell tenni, továbbá figyelemmel kell lenni a gyermekek jelenlétére, amint a tornapályákhoz közlekednek, adott esetben a gyermekek részére kinti foglalkoztatást tartanak. A konyha működését, behajtási lehetőséget biztosítani kell.

Alapvető szempont, hogy a nyertes ajánlattevőnek kell a biztonságról gondoskodni. Munkaterületet javasoljuk úgy lehatárolni és időben ütemezni, hogy az udvarnak csak az éppen érintett szakaszát zárja el, mivel az udvar hátsó részét valószínűleg használni fogják. Javasoljuk, hogy az udvar megközelíthetőségét úgy biztosítsák, hogy a gyermekek közlekedési útvonala ne keresztezze a munkaterületet.

A szerződéskötés, illetve a munkaterület átadása 2016. július hónap közepére prognosztizálható. Ennek megfelelően kérjük elkészíteni az üzemtervet heti bontásban.

191. Kérdés

A homlokzati állványhoz nem került kiírásra védőfüggöny, a bejáratokhoz védőtető kialakítás. Ezek költségét műszaki észrevétel lapon költségeljük?

191. Válasz

Nem, az „állványzat” fejezet 1.-es tételében szükséges költségelni.

192. Kérdés

A homlokzat hőszigetelésére „Baumit vagy ezzel egyenértékű homlokzati hőszigetelő rendszer” került kiírásra. A rendszer tartalmazza a ragasztót (6-10 kg), üvegszövet hálót, hőszigetelő anyagát, alapozót és világos színű 1,5-ös vékonyvakolatot. Ennek ellenére külön tételként is kiírásra került a ragasztó, az alapozó. A duplikálás elkerülése végett ezeket a tételeket hol vegyük figyelembe?

192. Válasz

Kérjük a költségvetést szíveskedjenek alapul venni, nem tartalmaz duplikálást, a ragasztót és az alapozót a hőszigetelés rögzítése című fejezet 2. tételében, illetve Vakolat című fejezet 2. tételében kérjük költségelni.

193. Kérdés

A 14 cm-es hőszigeteléshez véleményünk szerint kevés a 175 mm-es beütődűbel, minimum 220 mm-est javasolnánk. Melyik méretet vegyük figyelembe?

193. Válasz

Kérjük a 220mm-es dűbelt árazzák a hőszigetelés rögzítése című fejezet 3. tételében. A költségvetés kiírást ennek megfelelően javítottuk.

194. Kérdés

A hőszigetelés készítésekor szükséges hálós élvédő nem került kiírásra. Ennek költségét műszaki észrevétel lapon költségeljük?

194. Válasz

Nem, kérjük a homlokzati hőszigetelés című fejezet 4. tételében költségelni.

195. Kérdés

A homlokzati díszvakolat és a lábazati díszvakolat pontos színe nem került feltüntetésre. Kérem a díszvakolatok színének meghatározását.

195. Válasz

Az elfogadott színterv a településképi bejelentési eljáráshoz tartozó dokumentációval rendelkezésre áll a www.zuglo.hu/kozbeszerzes/ oldalon.

196. Kérdés

Bejárás során láthatóvá vált, hogy a melléképület és az átjáró alacsony attikás tetővel rendelkezik. A „02_Építészeti-tervdokumentáció_Homlokzatok-metszet” terven attika magasztás szerepel. Kérjük a T. Ajánlatkérőt, hogy az attika magasztásról csomóponti rajzot elküldeni szíveskedjen.

196. Válasz

Az attika magasztása csak abban az esetben szükséges, ahol az utólagos lapos tető hőszigetelését követően a szintmagassága nagyobb, mint meglévő attika magassága. Egyéb nem besorolható szigetelési költségek 2. tételébe kérjük szerepeltetni.

197. Kérdés

Kérjük a T. Ajánlatkérő állásfoglalását, hogy költségvetés kiírásban hol szerepeltessük az attika magasztást?

197. Válasz

Egyéb nem besorolható szigetelési költségek 2. tételébe kérjük szerepeltetni.

198. Kérdés

A „02_Építészeti-tervdokumentáció_Homlokzatok-metszet” terven a melléképület tető rétegrendje L2 jelű. A műszaki dokumentáció nem tartalmazza az L2 rétegrendet. Kérjük a T. Ajánlatkérőt, hogy az L2 rétegrendet megadni szíveskedjen.

198. Válasz

L1 rétegrendet kérjük költségelni az L2 rétegrendnél.

199. Kérdés

A vállalkozási szerződés szerint a vállalkozó feladata a kivitelezés után a bútorok visszarendezése. Jól gondoljuk, hogy a bútorok kikapcsolást az iskola saját hatáskörben végzi?

199. Válasz

A bútorok elhúzása, átrendezése a kivitelezéshez szükséges mértékig a vállalkozó feladata.

200. Kérdés

Jól gondoljuk, hogy csak azokban a helyiségekben kell takarítást költségetelni, ahol nyílászáró csere lesz?

200. Válasz

A végtakarítás jellemzően az ablakcserével érintett termekben lesz szükséges, de elvégzendő minden olyan helyen, ahol a kivitelezési tevékenységből adódó szennyeződés keletkezik. A munkaterület visszavételekor a munkaterület átadásakor meglévő tisztaságot kell biztosítani.

201. Kérdés

Jól gondoljuk a Vállalkozási szerződés tervezett alapján, hogy a tervezői művezetést a Megrendelő díjmentesen biztosítja?

201. Válasz

Igen.

202. Kérdés

R4 részletrajzon szerepel, hogy az attika szigetelést „kemény műgumi attika szigetelés védelem 1,5 cm vtg-ban hőszigetelő táblára gyárilag felrögzítve” kell megóvni. A költségvetés kiírásban ilyen tétel nem szerepel. Jól gondoljuk, hogy nem kell ilyet alkalmazni?

202. Válasz

Igen, jól gondolja.

203. Kérdés

Amennyiben mégis szükséges kérjük a T. Ajánlatkérő állásfoglalását, a pontos műszaki paramétereiről (anyag, típus) és, hogy milyen módon kell gyárilag a hőszigetelő táblára rögzíteni.

203. Válasz

R4 részletrajz nem szól attikáról.

204. Kérdés

Amennyiben szükséges kérjük a T. Ajánlatkérő nyilatkozatát, hogy a költségvetés kiírásban hol szerepeltessük?

204. Válasz

R4 részletrajz nem szól attikáról.

205. Kérdés

Tervezett R3 részletrajzon a meglévő szigetelés és az attika teteje között kb. 60 cm a távolság, míg a helyszíni bejárás során azt tapasztaltuk, hogy kb. 35 cm. Kérjük a T. Ajánlatkérő állásfoglalásukat és új csomópont megküldését.

205. Válasz

Az eredeti csomóponti rajzot szükséges figyelembe venni az elvégzendő feladatok tekintetében.

206. Kérdés

R4 részletrajzon található „2 db 50/100 mm deszka hátszerkezet” faanyag végeleme nem szerepel a költségvetés kiírásban. Kérjük a T. Ajánlatkérő állásfoglalását, hogy milyen műszaki megoldással készüljön a faanyagvédelem.

206. Válasz

A műszaki leírás 8. oldala tartalmazza a faanyagvédelmet (rovar és gombamentes szerrel kezelve 2 rétegben).

207. Kérdés

Az előző kérdéshez kapcsolódva, hol szerepeltessük a költségvetés kiírásban?

207. Válasz

A hőszigetelés rögzítése című fejezet 4. tételében.

208. Kérdés

Költségvetés kiírás hőszigetelés rögzítés 10. tétele: Vasanyag (kb.: 450m 60x60x4 zártszelvény, 50m U vas 60x70x4) 3,9 fm felületképzésre, kérjük a T. Ajánlatkérő állásfoglalását, hogy milyen műszaki megoldással készüljön.

208. Válasz

Helyszíni felületképzéssel

209. Kérdés

Az előző kérdéshez kapcsolódva, hol szerepeltessük a költségvetés kiírásban?

209. Válasz

A hőszigetelés rögzítése című fejezet 10. tételében.

210. Kérdés

R4 műanyag szegecses beütő dübel nem kivitelezhető OSB lapba. Jól gondoljuk, hogy az OSB lapra történő elhelyezésre építési ragasztóhabot és tárcsás fém alátéttel (szálas hőszigetelés miatt) + facsavar rögzítést kell alkalmazni?

210. Válasz

Igen, jól gondolják. Kérjük a vázolt műszaki megoldást alkalmazni.

211. Kérdés

Műszaki leírásban a melléképület homlokzati szigetelésre 10 cm EPS +10 cm ásványi szálas szigetelés van kiírva. Terveken és a költségvetés kiírásban 2*10 cm ásványi szálas

hőszigetelés szerepel. Kérjük az ellentmondás feloldást és a beépítésre kerülő anyagok pontos meghatározását.

211. Válasz

Kérjük a Hőszigetelés rögzítése című fejezet 7. és 8. tételében költségelni a szigetelést, amely 2x100mm szálal szigetelést tartalmaz.

212. Kérdés

A műszaki leírás szerint "Az épület dilatációk esetén a hézagba polietilén habhurka háttámasz kerüljön, majd erre tartósan rugalmas, kültéri szilikonkitt tömítés (lezárás)". A költségvetés kiírásában erre vonatkozó tételt nem találtunk. Kérjük a T. Ajánlatkérőt a költségvetés kiírás kiegészítésére a pontos mennyiségek megadásával együtt.

212. Válasz

A homlokzati hőszigetelés készítése, rögzítése című fejezet 8. tételében kérjük költségelni, mennyiségét tekintve a nyertes ajánlattevő által meghatározott rendszer alkalmazástechnológiai leírásának megfelelő mennyiséggel.

213. Kérdés

A műszaki leírás szerint "A vízszigetelés bitumenes lemezből 1,5 mm vtg.-ban készül, vízszigetelés átlapolásokkal, lángolvasztással, gépi hegesztéssel." Jól gondoljuk, hogy ez a mondat helytelen és a költségvetésben szereplő 1 rtg. PLASTOBIT PV 4MM + 1 rtg. PLASTOBIT PV 4,5MM költségelendő? Kérjük az ellentmondás feloldását.

213. Válasz

Kérjük a költségvetés szerinti - 1 rtg. PLASTOBIT PV 4MM + 1 rtg. PLASTOBIT PV 4,5MM - tételeket árazzák.

214. Kérdés

A műszaki leírás szerint "40×40 cm-es beton járólapokból járófelületek kiképzése a tető áttörésekhez szükséges megközelítési utak nyomvonalán." Járólapok bontására és visszaépítésére nem találtunk költségvetési tételt. Kérjük a T. Ajánlatkérőt, a költségvetés kiírás kiegészítést a pontos darabszámmal (szükség esetén a pótlendő mennyiséggel kiegészítve).

214. Válasz

A tető hőszigetelés járulékos költségei I. tételében kérjük költségelni, darabszámát tekintve 125 db-ot kérünk költségelni.

215. Kérdés

A részletrajzokon (R2:150mm kiterített szélességű és R5-R6:190mm kiterített szélességű) szereplő 2mm vastag "Z" acél elemekre és felületképzésükre vonatkozóan nem találtunk beárazható tételt, ezért kérjük, a költségvetés kiegészítését.

215. Válasz

A nyílászáró csere című fejezet 4. tételében kérjük költségelni, helyszíni felületképzéssel.

216. Kérdés

A költségvetés kiírásban és a nyílászáró konszignációban nem szerepel, de részlettervek szerint a nyílászárók beépítése RAL rendszer szerinti beépítése szükséges. Kérjük a T. Ajánlatkérő nyilatkozatát.

216. Válasz

Kérjük a részlettervek szerinti rétegrendet betartani szíveskedjenek.

217. Kérdés

Nyílászáró konszignáció és a költségvetés kiírás szerint az AJ-006 jelű (1,7/2,66 méretű) ajtóból 1 db készül, míg az alaprajzok szerint az AJ-006 jelű ajtó mérete 1,63/3,15. Valamint sorolt szerkezetű, de van belőle külön álló is. Így összesen 8 db van. Kérjük az ellentmondás feloldását és a pontos nyílászáró mennyiség megadását.

217. Válasz

Költségvetési kiírás és a mellékelt csatolt módosított nyílászáró konszignáció szerinti darabszámot kérjük árazni.

218. Kérdés

Nyílászáró konszignáció és a költségvetés kiírás szerint az AB-002 jelű (1,20/1,11 méretű) ablakból 6 db készül, míg az alaprajzok szerint 9 db van. Kérjük az ellentmondás feloldását és a pontos nyílászáró mennyiség megadását.

218. Válasz

Az alaprajznak megfelelő darabszámmal módosítjuk a költségvetés kiírását, miszerint 9 db a helyes mennyiség.

219. Kérdés

A melléképületnek se az alaprajzán se az északi homlokzati tervén nincsen minden terv konszignálva. Jól gondoljuk, hogy azok a nyílászárók, amelyeknek nincs konszignációjuk azok az AB-010 jelű ablakok?

219. Válasz

Igen jól gondolják, kérjük a beárazását.

220. Kérdés

Jól gondoljuk, hogy a melléképület összes külső nyílászáróját cserélni kell?

220. Válasz

Igen jól gondolják, az összes nyílászárót cserélni kell.

221. Kérdés

Van olyan belső és külső nyílászáró, amelynek a konszignációs jele megegyezik. Az AJ-003 jelű ajtóból 3 db külső és 7 db belső nyílászáró van. Jól gondoljuk, hogy a költségvetés kiírásban és a konszignációban is azért szerepel 3 db mennyiség, mert csak a külső nyílászárókat kell cserélni?

221. Válasz

Igen jól gondolják csak a 3 külső nyílászárót kell cserélni.

222. Kérdés

Amennyiben az előző kérdésre a válasz nem, úgy kérjük a cserélendő nyílászáró mennyiségének pontos megadását és a költségvetés javítását.

222. Válasz

Csak a 3 külső nyílászárót kell cserélni.

223. Kérdés

Az AJ-005 jelű nyílászáró a konszignáció szerint sorolt szerkezet. Az alaprajzon van olyan nyílászáró, amely szintén AJ-005 jelű, de nem sorolt szerkezet. Kérjük az AJ-005 jelű cserélendő nyílászáró pontos mennyiségének megadását, és ha szükséges, akkor a költségvetés kiírás módosítását.

223. Válasz

Csak az AJ-005 jelű sorolt szerkezeteket kell cserélni. Mennyiségét tekintve 2 db.

224. Kérdés

AB-009 konszignációs jelű nyílászáró mennyisége a költségvetés kiírásban, a nyílászáró konszignációban és az alaprajzon is 30 db. A homlokzat szerint 34 db van. (Melléképület lépcsőházba is van jelölve 4 db nyílászáró.) Kérjük az ellentmondás feloldását és a pontos mennyiség megadását.

224. Válasz

34 db AB-009-es nyílászárót kérjük beárazni. A költségvetés kiírást ennek megfelelően módosítottuk.

225. Kérdés

Amennyiben az előző kérdésre a válasz az, hogy 34 db nyílászárót kell cserélni, úgy kérjük a költségvetésben a mennyiség javítását.

225. Válasz

A költségvetés kiírást ennek megfelelően módosítottuk.

226. Kérdés

AB-007 konszignációs jelű nyílászáró mennyisége a költségvetés kiírásban, a nyílászáró konszignációban és az alaprajzon is 1 db. A homlokzat szerint 2 db van. (Melléképület átjárónál.) Kérjük az ellentmondás feloldását és a pontos mennyiség megadását.

226. Válasz

AB-007-es konszignációs jelű nyílászáróból a költségvetés szerinti 1 db-ot kérjük beárazni.

227. Kérdés

Amennyiben az előző kérdésre a válasz az, hogy 2 db nyílászárót kell cserélni, úgy kérjük a költségvetésben a mennyiség javítását.

227. Válasz

AB-007-es konszignációs jelű nyílászáróból a költségvetés szerinti 1 db-ot kérjük beárazni.

228. Kérdés

AB-006 konszignációs jelű nyílászáró mennyisége a költségvetés kiírásban, a nyílászáró konszignációban és az alaprajzon is 5 db. A homlokzat szerint 4 db van. (Melléképület átjárónál.) Kérjük az ellentmondás feloldását és a pontos mennyiség megadását.

228. Válasz

AB-006-os konszignációs jelű nyílászáróból a költségvetés szerinti 5 db-ot kérjük beárazni.

229. Kérdés

Amennyiben az előző kérdésre a válasz az, hogy 4 db nyílászárót kell cserélni, úgy kérjük a költségvetésben a mennyiség javítását.

229. Válasz

AB-006-os konszignációs jelű nyílászáróból a költségvetés és konszignáció szerinti 5 db-ot kérjük beárazni.

230. Kérdés

AB-003 jelű sorolt nyílászáró szerkezet véleményünk szerint a nyitható ablakszárny mérete túl nagy, így nem lehet majd nyitni. Kérjük a T. Ajánlatkérő állásfoglalását.

230. Válasz

Mellékelten csatoljuk a módosított nyílászáró konszignációt. Az ajánlattevőknek ezt kell mérvadónak tekinteniük, ezen dokumentum alapján kell árazzák a nyílászárókat.

231. Kérdés

AB-006 jelű albalak 1,6 m szélességben egyszárnyúként nem gyártható. Kérjük a T. Ajánlatkérő állásfoglalást.

231. Válasz

Mellékelten csatoljuk a módosított nyílászáró konszignációt. Az ajánlattevőknek ezt kell mérvadónak tekinteniük, ezen dokumentum alapján kell árazzák a nyílászárókat.

232. Kérdés

AB-007 jelű albalak 1,7 m szélességben egyszárnyúként nem gyártható. Kérjük a T. Ajánlatkérő állásfoglalást.

232. Válasz

Mellékelten csatoljuk a módosított nyílászáró konszignációt. Az ajánlattevőknek ezt kell mérvadónak tekinteniük, ezen dokumentum alapján kell árazzák a nyílászárókat.

233. Kérdés

AB-008 jelű erkélyajtó 1,25 m szélességben egyszárnyúként nem gyártható. Kérjük a T. Ajánlatkérő állásfoglalást.

233. Válasz

Mellékelten csatoljuk a módosított nyílászáró konszignációt. Az ajánlattevőknek ezt kell mérvadónak tekinteniük, ezen dokumentum alapján kell árazzák a nyílászárókat.

234. Kérdés

AB-009 jelű ablak 1,75 m szélességben egyszárnyúként nem gyártható. Kérjük a T. Ajánlatkérő állásfoglalást.

234. Válasz

Mellékelten csatoljuk a módosított nyílászáró konszignációt. Az ajánlattevőknek ezt kell mérvadónak tekinteniük, ezen dokumentum alapján kell árazzák a nyílászárókat.

235. Kérdés

Az AJ-004, AJ-005 jelű nyílászáró konszignációs rajzán a szerkezet magasság 3,0 m, míg a konszignációs kiírás szöveges részében 3,15 m. Kérjük az ellentmondás feloldását és a pontos nyílászáró méretet megadni szíveskedjen.

235. Válasz

Mellékelten csatoljuk a módosított nyílászáró konszignációt. Az ajánlattevőknek ezt kell mérvadónak tekinteniük, ezen dokumentum alapján kell árazzák a nyílászárókat.

236. Kérdés

Az AJ-004, AJ-005 jelű nyílászáró konszignációs rajzán kétszárnyú szerkezet van, míg a konszignációs kiírás szöveges részében „kifelé nyíló egyszárnyú”. Kérjük az ellentmondás feloldását.

236. Válasz

Mellékelten csatoljuk a módosított nyílászáró konszignációt. Az ajánlattevőknek ezt kell mérvadónak tekinteniük, ezen dokumentum alapján kell árazzák a nyílászárókat.

237. Kérdés

Az AJ-006 jelű nyílászáró konszignációs rajzán kétszárnyú szerkezet van, míg a konszignációs kiírás szöveges részében „kifelé nyíló egyszárnyú”. Kérjük az ellentmondás feloldását.

237. Válasz

Mellékelten csatoljuk a módosított nyílászáró konszignációt. Az ajánlattevőknek ezt kell mérvadónak tekinteniük, ezen dokumentum alapján kell árazzák a nyílászárókat.

238. Kérdés

A beadandó műszaki ütemterv tekintetében milyen kezdési időponttal, munkaterület átadással, átfutási idővel, ütemezéssel számoljanak ajánlatadók? Tekintettel az ajánlattételi felhívás 6. pontjában foglaltakra, mely szerint a szerződés időtartama legkésőbb 2016. december 31. napjáig tarthat, valamint a 3. értékelési szempontra, mely szerint a napi késedelmi kötbér mértékére kell ajánlatot adni.

238. Válasz:

Az intézményvezető tájékoztatása alapján 2016. június 15-ig van tanítás, 2016. június 16-17-én még tartózkodnak ügyeletes tanulók az intézményben. 2016. június 20. napjától egyáltalán nincs tanuló az intézményben. A tanítás 2016. szeptember 1-jén kezdődik. Az iskolában 29 osztályban 670 gyermek tanul, így a nyertes ajánlattevőnek törekednie kell arra, hogy a belső munkálatokat 2016. szeptember 01. napjáig befejezze. A munkarészeket úgy kell szervezni, hogy a termekben, illetve belső helyiségekben végzendő belső munkák lehetőleg nagyobb részben a nyári szünetre essenek.

Az épület külső munkálatai a tanítási időben, kellő gondosság mellett végezhetőek úgy, hogy a főbejáraton a ki-és bejárást biztonságosan lehetővé kell tenni, továbbá figyelemmel kell lenni a gyermekek jelenlétére, amint a tornapályákhoz közlekednek, adott esetben a gyermekek részére kinti foglalkoztatást tartanak. A konyha működését, behajtási lehetőséget biztosítani kell.

Alapvető szempont, hogy a nyertes ajánlattevőnek kell a biztonságról gondoskodni. Munkaterületet javasoljuk úgy lehatárolni és időben ütemezni, hogy az udvarnak csak az éppen érintett szakaszát zárja el, mivel az udvar hátsó részét valószínűleg használni fogják. Javasoljuk, hogy az udvar megközelíthetőségét úgy biztosítsák, hogy a gyermekek közlekedési útvonala ne keresztezze a munkaterületet.

A szerződés kötés, illetve a munkaterület átadása 2016. július hónap közepére prognosztizálható. Ennek megfelelően kérjük elkészíteni az üzemtervet heti bontásban.

239. Kérdés

A kiadott árazatlan költségvetési kiírás főösszesítőjében és munkanem részletezésében is a tartalékkeret képletezése hibásan szerepel. Kérjük, szíveskedjenek kiadni a javított költségvetési kiírást.

239. Válasz:

Csatoltan melléklejük a javított képletezésű költségvetési kiírást.

240. kérdés

Nyílászáró konszignációban az üvegezés rétegrendje 12 mm Lowe-E + 12 mm légrés Argon tömítéssel + 4 mm Float + 12 mm légrés Argon kitöltéssel + 4 mm Low-E. Jól gondoljuk, hogy elírás történt és az üveg rétegrendje, így helyes 4 mm Lowe-E + 12 mm légrés Argon tömítéssel + 4 mm Float + 12 mm légrés Argon kitöltéssel + 4 mm Low-E?

240. Válasz:

A mellékelt javított konszignáció tartalmazza, miszerint a „4 mm Low-E + 12 mm légrés argon töltéssel + 4 mm Float + 12 mm légrés + 4 mm Low-E” üvegezést kell figyelembe venni a szerkezeteknél.

241. Kérdés

A költségvetés „Főösszesítő” munkalap D15 és E15 cellájában nincs hivatkozás. Kérjük Ajánlatkérő jóváhagyását, hogy a jelzett cellákban a „+Munkanem_reszletezes!F75”, ill. „+Munkanem_reszletezes!H75” hivatkozás beszúrását Ajánlattevő elvégezheti.

241. Válasz

Mellékelten küldjük a javított költségvetést.

242. Kérdés

Az Ajánlati dokumentáció szerint: „A Felolvasólapon a tartalékkeret nélküli szumma nettó vállalási árat kell feltüntetni.” A Főösszesítőben a nettó összesen sor nem tartalmazza a tartalékkeretet. Jól gondoljuk, hogy a Főösszesítő D37 és E37 cellájának, ill. a Munkanem részletezes F194 és H194 celláinak értéke csak tájékoztató jellegűek, a vállalási árba nem számítandó bele?

242. Válasz

A táblázat képletezésének hibáit javítottuk (mellékelve). A 10% tartalékkeret a teljes vállalási úrra vonatkoztatandó, felhasználására kizárólag előre egyeztetett és jóváhagyott munka elszámolása esetén van lehetőség a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével.

243. Kérdés:

A Főösszesítő D37 és E37 képlete hibás, a jelenlegi képletek nem a 10 % tartalékkeret értékét adják meg. Kérjük Ajánlatkérő nyilatkozatát, hogy Ajánlattevőnek kell-e említett cellák képletét javítani.

243. Válasz

Mellékelten küldjük a javított költségvetést.

.....

Kérem a fentiek szíves tudomásul vételét az ajánlat összeállítása során.

Tájékoztatjuk a T. Ajánlattevőket, hogy a Kbt. 52. § (4) bek. b) pontjára és a Kbt. 52. § (5) bekezdésére tekintettel a módosított ajánlattételi határidő 2016. június 2. (csütörtök) 9:00 óra.

**Helye: Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata,
1145 Budapest, Pétervárad utca 2. III. emelet 310. szoba.**

Budapest, 2016. május 26.

Egyed Andrea
Tisztelettel: Egyed Andrea
közbeszerzési referens
Kerületi Főmérnökség
Fejlesztési És Beruházási Csoport

