

Budapest XIV. kerület

**Öv utca – Szatmár utca – Miskolci utca – Erzsébet királyné útja
által határolt területre vonatkozó ZKVSZ, ZKSZT módosítása**



**Megalapozó vizsgálat
Alátámasztó munkarész
Jóváhagyandó munkarész**

2017. március





ALÁÍRÓLAP

Budapest XIV. kerület

Öv utca – Szatmár utca – Miskolci utca – Erzsébet királyné útja által határolt területre vonatkozó ZKVSZ, ZKSZT módosítása

Tsz: I-671-1/2016.

Városrendezés, építészet:	Albrecht Ute	
	TT/1 01-5117	
	Balla Mariann	
	É 01-4620	
	Losonczy Anna Kornélia	
	Szilágyi Eszter Viktória	
Közlekedés:	Becsák Péter	
	Tkő 01-10856	
	Pető Zoltán	
	Tkő 01-2321	
Közművek:		
Vízellátás-csatornázás:	Horváth Adrienn	
	TV 01-15130	
Energiaellátás, elektronikus hírközlés:	Orosz István	
	TE, TH 05-1585	
Zöldfelület és Környezetvédelem:	Pogány Aurél	
	TK; TR 01-5060	
Ügyvezető:	Albrecht Ute	

Budapest, 2017. március hó

TARTALOMJEGYZÉK

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT.....	6
HELYZETFELTÁRO ÉS HELYZETELEMZŐ MUNKARÉSZ	7
1. AZ ÉRINTETT TERÜLET RÖVID BEMUTATÁSA.....	7
2. A TELEK ÉS A KÖRNYEZET VIZSGÁLATI BEMUTATÁSA.....	9
2.1. Fővárosi Településrendezési eszközök vonatkozásai.....	9
2.2. Hatályos kerületi Településrendezési eszközök vonatkozásai.....	11
2.3. Hatályos településfejlesztési döntések bemutatása.....	13
2.4. Épített környezet.....	14
2.5. Táji és természeti adottságok vizsgálata.....	32
2.6. Közlekedés vizsgálata.....	37
2.7. Környezeti elemek állapotának vizsgálata	42
2.8. Közművizsgálat.....	46
2.9. Katasztrófavédelem	48
HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ	49
3. PROBLÉMATÉRKÉP/ÉRTÉKTÉRKÉP (ÉPÍTETT-, TÁJI-, EGYEDI- ILLETVE TERÜLETI ÉRTÉKEK ÁBRÁZOLÁSA)	49
3.1. Problémák	49
3.2. Értékek	50
ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ.....	52
4. JAVASLAT.....	53
4.1. A környezetalakítás terve.....	53
4.2. Zöldfelületi rendszer fejlesztése, környezetvédelmi javaslat	54
4.3. Közlekedési javaslatok	56
4.4. Közművesítési javaslatok	58
5. SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ.....	64
6. BEÉPÍTÉSI TERV	64
JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ.....	66

BEVEZETÉS

A tervezési feladat a Budapest **XIV. kerület, Öv utca – Szatmár utca – Miskolci utca – Erzsébet királyné útja által határolt területre vonatkozó kerületi építési szabályzat** készítése az önkormányzati fenntartású bölcsőde bővítési lehetőségének biztosítása érdekében.

A jelenleg hatályos építési szabályzat (ZKVSZ-ZKSZT) módosítására – a vonatkozó jogszabály *(a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Trk.))* alapján – 2018. december 31-ig nyílik lehetőség. A **képviselő-testület döntésével kiemelt fejlesztési területté nyilvánított területen**, bölcsőde bővítés megvalósítása miatt szükséges építési övezeti átsoroláshoz, a hatályos kerületi építési szabályzat kerül módosításra. A Trk. 32.§ (6) bekezdése alapján a terv egyeztetése tárgyalásos eljárás szerint történik.

A tervezés az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának, valamint a Fővárosi Szabályozási Kerettervről és a Budapesti Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló fővárosi közgyűlési rendelet figyelembevételével zajlik. A településrendezési eszköz módosítása során a településszerkezetet meghatározó műszaki infrastruktúra főhálózat nem változik, nem történik új beépítésre szánt terület kijelölése és nem történik zöld, vízgazdálkodási, erdő- és természetközeli terület megszüntetése.

A jelen tervdokumentáció a megalapozó, alátámasztó és jóváhagyandó munkarészeket tartalmazza.




Fotók a 2016 tavaszán elkészült, bővítendő bölcsődéről (forrás: BFVT Kft.; flickr)

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT

HELYZETFELTÁRO ÉS HELYZETELEMZŐ MUNKARÉS

1. AZ ÉRINTETT TERÜLET RÖVID BEMUTATÁSA

A **tervezési terület** Budapest átmeneti zónájában, Pesten a XIV. kerületben, Alsórákos északi területén helyezkedik el. Északnyugat felől az Erzsébet királyné útja, északkelet felől az Öv utca, délkelet felől a Szatmár utca, délnyugat felől a Miskolci utca határolja.



Budapest zónarendszere (Forrás: TSZT 2015)

Az Erzsébet királyné útja menti kisvárosias, jellemzően szabadonálló beépítésű lakóterületek mellett a területen a kertvárosias intenzív beépítésű lakóterület a jellemző. A kerületrészt Zuglón belül a legfiatalosabb korszerkezetűnek (15 év alattiak aránya 17,6%) tekinthető, 50 % körüli a felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya. A kerületrészt gazdasága szempontjából kiemelendő a tervezési területtel határos Erzsébet királyné útja és az Öv utca kereszteződésében található Ravak Business Center (5000 m² fölötti bevásárlóközpont, szolgáltató létesítmény). A terület közúti szempontból a jelentős átmenő forgalmat lebonyolító Erzsébet királyné útja által feltárt. A terület közösségi közlekedését az Erzsébet királyné úti, Öv utcai megállók szolgálják.

A tervezési területen 2016 márciusában adták át a 48 férőhelyes Mesevonat Bölcsődét. A XIV. kerület, Öv u. 202-208 sz. (Hrsz. 3033) alatti telek gyalogos bejárata, illetve gépkocsi-behajtója az Öv utca oldalán van. A meglévő bölcsőde egy-egy irányba enyhén lejtő zöldtetővel fedett, U-alakú épület. Az épület négy csoportszobával rendelkezik, amelyek mind a legcsendesebb délkeleti oldalra, a Szatmár utca felé tájoltak. A csoportszobák előtt végig egy burkolt terasz, illetve játszókert található. Az Öv utcai oldalon irodai és kiegészítő funkciókat helyeztek el. Az ezzel átellenes szárnyban csoportosították a 130-adagos főzőkonyhai és egyéb kiszolgáló funkciókat, amelyek úgy lettek méretezve, hogy a tervezett bölcsődebővítést is kiszolgálják.

A tervek szerint a meglévő épület déli oldalához csatlakozva újabb négy csoportszoba épül. A bővített intézményben további 48 gyermek ellátására nyílik lehetőség.



A tervezési terület bemutatása

M=1:2000

Jelmagyarázat:

-  Telekhatár
-  Meglévő épület
-  Meglévő egyéb építmény
-  Terepszint alatti beépítés
-  Egyéb építmények, támfalak, teraszok
-  Tervezési terület határa

Budapest XIV. kerület Öv utca – Szatmár utca – Miskolci utca – Erzsébet királyné útja
által határolt területre vonatkozó kerületi építési szabályzat



2. A TELEK ÉS A KÖRNYEZET VIZSGÁLATI BEMUTATÁSA

2.1. FŐVÁROSI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK VONATKOZÁSAI

A Fővárosi szabályozási keretterv (FSZKT) és a Budapesti városrendezési és építési keretszabályzat (BVKSZ)



JELMAGYARÁZAT:

AZ ALAPTÉRKÉP ELEMEL:

- BUDAPEST KÖZIGAZGATÁSI HATÁRA
- KERÜLETHATÁR
- JELENLEGI TÖMBHATÁR
- JOVÁHAGYOTT SZABÁLYOZÁSI VONAL
- KÖTŐTTPÁLYÁS FELSZÍNI TÖMBKÖZLEKEDÉS ÉS VASÚT NYOMVONALAI
- ALULFAROK, FELÜLFAROK
- GÁZVEZETÉK VEDŐTÁVOLSÁGA
- VÍZVEZETÉSEK, VÍZTELÜLETEK

KERETSZABÁLYOZÁSI ÖVEZETEK:

LAKÓTERÜLETEK

INTENZÍV KERTVÁROSIAS LAKÓTERÜLET

KÖZLEKEDÉSI TERÜLETEK

TERVEZÉSI TERÜLET HATÁRA

Budapest Főváros Közgyűlése 47/1998.(X.15.) sz. önkormányzati rendeletével hagyta jóvá a BVKSZ –t. 46/1998.(X.15.) sz. rendeletében rendelkezik a FSZKT jóváhagyásáról, valamint a főváros védelmi és korlátozási területeiről.

A tervezési terület beépítésre szánt részét az FSZKT L4 jelű intenzív kertvárosias lakóterület keretövezetbe és KL-KT jelű közlekedési célú közterület célzott területfelhasználási módú területbe sorolja.


„Az L4 keretövezet a lakóterületek hagyományos beépítésű, intenzív kertvárosi sűrűségű, jellemzően szabadonálló beépítési mód szerint beépített területe, melyben az ikres, oldalhatáron álló, csoportházas, valamint hézagosan zárt sorú vagy zárt sorú beépítés is megengedett.”

5. számú táblázat

	a KVSZ-ben az L4 építési övezet képzésénél						
	az építési telekre meghatározható				az épületre meghatározható		
L4	legkisebb	legnagyobb	legnagyobb megengedett		legkisebb	legkisebb megengedett	legnagyobb megengedett
paraméter típusa	területe		beépítési mértéke	szintterületi mutatója	zöldfelületi mértéke	építménymagassága	
	m ²		%	m ² /m ²	%	m	m
általános határértékek							
általános határértékek	800	-	25	0,7	-	-	-
engedményes határértékei							
alapintézményi övezet képzése esetén	2000	-	50	1,0	-	-	-

A közlekedési célú területek beépítésre nem szánt területfelhasználási egységek, a főváros közlekedési ellátását biztosító közterületek, telepek, telephelyek. Telket, építési területet alakítani csak KSZT alapján lehet. Közlekedési célú közterületen kizárólag nyomvonal jellegű közlekedési építmények elhelyezésére szolgál, itt közutak, pályatestek, közúti csomópontok, a gyalogosforgalom területei, közúti és gyalogos aluljárók, mélygarázsok, üzemanyagtöltő állomások, megállóhelyek építményei helyezhetők el. A tervezési terület mentén az Erzsébet királyné út és a Miskolci utca besorolása KL-KT.


Az FSZKT védelmi és korlátozási tervlapja szerint a tervezési területet védett vagy korlátozó elem nem érinti.



Kivonat az FSZKT védelmi és korlátozási tervlapjából

2.2. HATÁLYOS KERÜLETI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK VONATKOZÁSAI

Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat, Kerületi Szabályozási Terv (ZKVSZ-ZKSZT)



Budapest Főváros XIV. kerület Zuglói Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2003.(VII.08.) sz. önkormányzati rendelettel fogadta el a Zuglói Községi Városrendezési és Építési Szabályzatot, valamint Zuglói Községi Szabályozási Tervét (ZKVSZ-ZKSZT).

Az Öv utca – Szatmár utca – Miskolci utca – Erzsébet királyné útja által határolt terület egészére a ZKSZ-ZKSZT előírásai vonatkoznak. Az tervezési terület **L4** intenzív kertvárosias lakóterület keretövezetbe sorolt.

A ZKVSZ intenzív kertvárosias lakóterületre vonatkozó 30. §-a értelmében:

(1) Az építési övezet telkein

- a) 400 m²-nél kisebb telekméret esetén legfeljebb egy,
b) 400 m², vagy annál nagyobb, de 700 m²-nél kisebb telekméret esetén legfeljebb kettő,
c) 700 m², vagy annál nagyobb, de 1000 m²-nél kisebb telekméret esetén legfeljebb három,
d) 1000 m² vagy annál nagyobb telekméret esetén legfeljebb négy

önálló rendeltetési egység helyezhető el.

(2) Az építési övezetben kialakítható építési telek legkisebb szélessége:

- a) szabadonálló beépítés esetén: 19,0 m,
b) ikres beépítés esetén: 14,0 m.

A ZKVSZ-ZKSZT előírásai a **30333, 30336/2 és 30337/4 hrsz.-ú** ingatlanokat **L4/O** (intenzív kertvárosias lakóterület) építési övezetbe sorolja, amelynek a táblázat szerinti szabályozási határértékei kell betartani:

Építési övezet jele	Kialakítható legkisebb/ legnagyobb telekterület (m ²)	Beépítési mód	Beépítés megengedett legnagyobb mértéke (%)	Építménymagasság legkisebb/ legnagyobb (m)	Zöldfelület legkisebb mértéke (%)	Terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke (%)	Szintterületi mutató (m ² /m ²)
L4/O	2000/-	K	50*	-/7,5	50	40	1,0

K: kialakult állapot

*OTÉK eltéréssel

(4) Az L4/O építési övezet telkei kizárólag alapintézmények és a fő rendeltetést kiszolgáló, vagy kiegészítő funkciójú (önálló) épületek elhelyezésére szolgálnak. Területén oktatási, nevelési, művelődési és kulturális, szálláshely-szolgáltató, egészségügyi, szociális, igazgatási, kereskedelmi vagy egyéb közösségi rendeltetésű épületek helyezhetők el.

A ZKVSZ-ZKSZT a 30336/3 hrsz.-ú ingatlant L4/2 (intenzív kertvárosias lakóterület) építési övezetbe sorolja, melynek szabályozási határértékei a következők:

Építési övezet jele	Kialakítható legkisebb/ legnagyobb telekterület (m ²)	Beépítési mód	Beépítés megengedett legnagyobb mértéke (%)	Építménymagasság legkisebb/ legnagyobb (m)	Zöldfelület legkisebb mértéke (%)	Terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke (%)	Szintterületi mutató (m ² /m ²)
L4/2	801/1000	K	25	-/7,5	60	35	0,7

**KÖTELEZŐ ELEMELK**

- Z-KP, L1 Övezeti, építési övezeti jel
 Övezeti, építési övezeti határvonal
 KL-KT területe, határa egyben övezeti, építési övezeti határvonal is
 Kötelező megszüntető jel
 Szabályozási szélesség

JAVASOLT SZABÁLYOZÁSI ELEMELK

- Javasolt telekhatár
 Javasolt megszüntető jel
 Keretövezetek (FSZKT szerint)
 L4 - intenzív kertvárosias lakóterület


Zuglói Kerületi Szabályozási Terv kivonat
 Forrás: ZKSZT 2. melléklet

A ZKVSZ-ZKSZT 3.§ (1) bekezdése alapján, ha egy telek több építési övezetbe esik, az egyes övezetekhez tartozó építési paraméterek nem vonhatók össze, nem átlagolhatók, az övezethatárt ilyen esetben a szabályozási paraméterek szempontjából telekhatárként kell figyelembe venni. Továbbá a ZKVSZ-ZKSZT 3.§ (2) bekezdése előírja, hogy a különböző övezetbe, építési övezetbe tartozó telkek nem vonhatók össze.

2.3. HATÁLYOS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK BEMUTATÁSA

XIV. Kerület Zuglói Településfejlesztési Konceptió

A koncepció kijelöli Alsórákos északi terület településrész fejlesztési céljai között a szociális, egészségügyi, oktatási, kulturális, sport és szabadidős célú infrastruktúrájának javítását, városrész lakóövezeti funkciójának megtartását.



XIV. Kerület Zuglói Településfejlesztési Konceptió (tervezet) kivonat

XIV. Kerület Zuglói Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS-2015)

A szociális és gyermekjóléti ellátás kijelöli a Bölcsődei férőhelyek bővítését, amely a társadalmi megújulás és a szociális biztonság erősítése által illeszkedik a stratégiába. A Zuglói Egyesített Bölcsődék 11 telephelyen működnek, amelyek összességében elegendő férőhellyel rendelkeznek, azonban a kerületen belüli és a kerületbe irányuló migráció következményeként az ellátás iránti igény megnövekedett azokban a kerületrészekben is, ahol nincsen bölcsőde vagy nem elegendő a férőhelyek száma. A projekt célja a férőhelyek lakosságarányos számának bővítése. A projekt finanszírozása VEKOP 6.1-tel és Önkormányzati forrással történik, 2017-2018-as ütemezésével.

A projekt megvalósult eleme a tervezési területen lévő új telephelyen megvalósult (Öv utca 204-208. sz. alatti (30333 hrsz.-ú) ingatlan) KMOP-4.5.2-11-2012 kódszámú, „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése” című pályázaton 150 millió forint uniós és állami támogatást nyert új bölcsődei férőhelyek kialakítására. beruházás eredményeként 2016. március 10-én adta át a négy csoportszobás, 48 férőhelyes Mesevonal Bölcsődét. Az intézmény a „Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése” című, VEKOP 6.1.1-15 azonosító számú pályázati felhíváson indulva, további 48 férőhely kialakítását tervezi.

2.4. ÉPÍTETT KÖRNYEZET

Területhasználat és funkció vizsgálata

A tervezési terület környezetében a lakófunkció dominál. A többségében 1-2 szintes családi házak közül léptékükben kiemelkednek a társasházak és két lakópark (Erzsébet királyné útja 111-113, valamint az átadás előtti állapotban lévő Levendula Lakópark a Dorozsmai utca mentén).

A tervezési területen belül található bölcsőde, illetve a Miskolci út - Czobor utca sarkán álló óvoda és általános iskola képviseli az oktatási-nevelési funkciót. Kereskedelmi-szolgáltató funkció a Ravak Business Centerben és egyes épületek földszintjén fordul elő. A legnagyobb területű iroda a volt Budaplast gyártelep egykori igazgatási épülete az Erzsébet királyné útja 112-114. alatt.

Gazdasági-ipari területek az Erzsébet királyné útja – Öv utca – Dorozsmai utca – Miskolci utca által határolt tömbben fordulnak elő, amely nagyrészt a Budaplast Műanyagipari Vállalat gyártelepe volt. A tömb keleti oldala funkcióváltáson esik át (épül a Levendula Lakópark), északi része az ORFK telephelye. A déli volt gyárépület felújítása óta bérelhető raktárként üzemel.

A tervezési terület szűkebb környezetében számos alulhasznosított vagy használaton kívüli telket találunk. A tervezési területen belül négy telek használaton kívüli, ezek közül csak egyen áll épület (üres lakóház). Jellemzőek még a lakóépületek földszintjén az üres üzlethelyiségek.

Intézmények vizsgálata

A tervezési terület 1 km-es körzetén belül elsősorban oktatási intézményeket találunk. A Mesevonal Bölcsőde a tervezési területen belül található.

A Mexikói úti lakótelepen sűrűsödnek az oktatási funkciók. A Csömöri út mentén összefüggő intézményi terület alakult ki (Lantos Mihály Sportközpont, Hallássérültek Iskolája, Látássérültek Iskolája). A többi intézmény elszórtan, elsősorban lakóépületek között helyezkedik el.

Az észak felől határos XV. kerület tervezési területéhez közeli részén található Pestújhely közösségi háza és a Keresztelő Szent János templom. A Kolozsvár utcai piac a környék legfontosabb kereskedelmi központja.

A tervezési terület környéke oktatási-nevelési intézményekkel megfelelően ellátott. Az intézmények azonban magas kihasználtsággal üzemelnek, ami indokoltá teszi a kapacitásbővítést.



Funkcióvizsgálat

M=1:2000

Telkek funkciója:

- Lakó
- Kereskedelmi-szolgáltató
- Gazdasági-ipari
- Üres, használaton kívüli telek
- Oktatási-nevelési
- Iroda

Épületek:

- Lakóépület
- Kereskedelmi-szolgáltató
- Gazdasági-ipari
- Üres épület
- Oktatási-nevelési
- Irodaépület


Földszinti funkciók:

- Lakó
- Kereskedelmi-szolgáltató
- Gazdasági-ipari
- Üres földszinti helyiségek
- Oktatási-nevelési
- Iroda

Alaptérképi elemek

- Tervezési terület határa





Intézmények vizsgálata

M=1:12000

Jelmagyarázat:

1 km-en belüli elérési távolság határa

Középfokú oktatás

Általános iskola

Óvoda

Bölcsőde

Sportlétesítmény

Könyvtár

Kereskedelmi központ

Közösségi központ

Templom

Alaptérképi elemek

Telekhatár

Tervezési terület határa

Kerülethatár



Tulajdonviszonyok vizsgálata

A tervezési területet határoló közterületek a XIV. kerületi Önkormányzat tulajdonában állnak. Szintén kerületi tulajdon jellemző a tömb északi részére, míg délen összefüggő magántulajdon jelenik meg. A Zuglói Önkormányzat a tervezési területre vetítve 40 %-os közel összefüggő területtel rendelkezik (beékelődő magántulajdonú telkek: 30337/3, 30338/4 hrsz. ingatlanok), a magántulajdon aránya (magánszemélyek, társasházak és gazdasági társaságok) megközelítőleg tervezési terület 60%-a.

Tulajdonviszonyok telkenként:

Hrsz.	Telekterület (m ²)	Művelési ág	Tulajdonos
30327/2	16795	közterület	XIV. Ker. Zugló Önkormányzat
30331	6115	közterület	XIV. Ker. Zugló Önkormányzat
30332/2	177	közterület	XIV. Ker. Zugló Önkormányzat
30333	3946	nem közterület	XIV. Ker. Zugló Önkormányzat
30335/2	88	közterület	XIV. Ker. Zugló Önkormányzat
30336/2	534	nem közterület	XIV. Ker. Zugló Önkormányzat
30336/3	831	nem közterület	XIV. Ker. Zugló Önkormányzat
30336/4	87	közterület	XIV. Ker. Zugló Önkormányzat
30337/3	770	nem közterület	Magántulajdon
30337/4	803	nem közterület	XIV. Ker. Zugló Önkormányzat
30337/5	579	nem közterület	XIV. Ker. Zugló Önkormányzat
30337/6	85	közterület	XIV. Ker. Zugló Önkormányzat
30337/7	609	nem közterület	XIV. Ker. Zugló Önkormányzat
30337/8	90	közterület	XIV. Ker. Zugló Önkormányzat
30338/2	711	nem közterület	XIV. Ker. Zugló Önkormányzat
30338/3	1326	nem közterület	XIV. Ker. Zugló Önkormányzat
30338/4	676	nem közterület	Magántulajdon
30339/1	719	nem közterület	Magántulajdon
30339/3	619	nem közterület	Magántulajdon
30339/5	629	nem közterület	Magántulajdon
30339/6	744	nem közterület	Magántulajdon
30340	5722	nem közterület	Magántulajdon
30342/10	1130	nem közterület	Magántulajdon
30342/11	248	nem közterület	Magántulajdon
30342/12	291	nem közterület	Magántulajdon
30342/4	1276	közterület	XIV. Ker. Zugló Önkormányzat
30342/6	360	nem közterület	Magántulajdon
30342/7	360	nem közterület	Magántulajdon
30342/9	1138	nem közterület	Magántulajdon
30447	10711	közterület	XIV. Ker. Zugló Önkormányzat



Tulajdonvizsgálat

M=1:2000

Jelmagyarázat:

- XIV. kerületi Önkormányzat
- Magántulajdon

Alaptérképi elemek

- Telekhatár
- Meglévő épület
- Tervezési terület határa



Építmények vizsgálata

Beépítési jellemzők (beépítési mód, beépítési mérték, szintterületi mutató)

A tervezési területet jelentő tömbben a kialakult beépítés mód igen változatos. A bölcsődétől délre található önkormányzati bérházak telkei zársorú, illetve oldalhatáron álló beépítési módúak. Az ikres beépítési mód a Miskolci utca – Szatmár utca sarkán jelenik meg. Szabadonálló beépítésű a bölcsőde telke mellett több újabb építésű családi, illetve társasház telke a Szatmár utca és a Miskolci út felőli oldalon. A tervezési területtel szomszédos tömbökben hasonló vegyesség jellemző.

A beépítés mértéke a tömbben – egy telek kivételével – 50 % alatt marad, a szabadonálló beépítésű telkeken nem éri el a 25 %-ot. A tömbben három beépítetlen építési telek található. Az Erzsébet királyné útja mentén kiszabályozott, kis alapterületű telkek húzódnak, melyeket már közterületté nyilvánítottak. Ezek közül egy beépített, hiszen a 30337/8 hrsz.-ú telekre jelentősen átnyúlik egy rossz állagú épület. Ezek közül a 30337/5 hrsz.-ú ingatlanon álló ház önkormányzati lakásoknak ad helyet, a 30337/7 hrsz.-ú ingatlanon álló épület pedig használaton kívüli. A ZKVSZ szerinti maximális beépítési mértéket túllépi a beépített telkek 50%-a.

A telkek szintterületi mutatója a tervezési területen és környékén igen változatos. A ZKVSZ szerinti maximális szintterületi mutató értékét a jelenlegi szintterületi mutatók a telkek több mint negyede esetében meghaladják. A területen megengedett $0,7 \text{ m}^2/\text{m}^2$ érték helyett két telek szintterületi mutatója az $1,5 \text{ m}^2/\text{m}^2$ -t is túllépi (a 30340 hrsz.-on P+F+2+T jellemző szintszámú lakópark, a 30342/10 hrsz.-on P+F+2 szintes társasház áll), és további két telek az $1,0 \text{ m}^2/\text{m}^2$ -t.

Sűrűség vizsgálata

A tervezési terület a TSZT 2015 szerint **Lk-2** területfelhasználási egységbe tartozik, ahol a beépítési sűrűség **1,5 (1+0,5)** értékben került meghatározásra. A területfelhasználási egységben a kialakult beépítésből számított sűrűség **0,58**. A területen jelentős, a bs értékhez képesti **0,42**-es fejlesztési tartalék áll rendelkezésre (a jelenlegi sűrűség több mint két és félszerese építhető).



Beépítési sűrűség a területfelhasználási egységen belül


(részletes számítás bemutatását ld. a következő táblázaton, ill. ábrán!)

Beépítési sűrűség részletes számítása Lk-2 területfelhasználási egységben:

Hrsz.	Típus	Jogi terület	Beépített alapterület	Beépített szintterület	Beépítés mértéke	Szintterületi mutató
30332/2	közterület	177	0,00	0,00	0%	0,00
30333	nem közterület	3946	1264,31	1264,31	32%	0,32
30335/2	közterület	88	0,00	0,00	0%	0,00
30336/2	nem közterület	534	224,82	224,82	42%	0,42
30336/3	nem közterület	831	0,00	0,00	0%	0,00
30336/4	közterület	87	0,00	0,00	0%	0,00
30337/3	nem közterület	770	182,96	503,15	24%	0,65
30337/4	nem közterület	803	241,99	241,99	30%	0,30
30337/5	nem közterület	579	260,44	594,91	45%	1,03
30337/6	közterület	85	0,50	1,50	1%	0,02
30337/7	nem közterület	609	260,83	260,83	43%	0,43
30337/8	közterület	90	38,76	38,76	43%	0,43
30338/2	nem közterület	711	0,00	0,00	0%	0,00
30338/3	nem közterület	1326	0,00	0,00	0%	0,00
30338/4	nem közterület	676	159,53	295,44	24%	0,44
30339/1	nem közterület	719	103,75	181,57	14%	0,25
30339/3	nem közterület	619	148,31	296,62	24%	0,48
30339/5	nem közterület	629	184,95	693,57	29%	1,10
30339/6	nem közterület	744	153,83	153,83	21%	0,21
30340	nem közterület	5722	2006,14	9080,82	35%	1,58
30342/10	nem közterület	1130	580,35	1827,30	51%	1,62
30342/11	nem közterület	248	68,59	171,48	28%	0,69
30342/12	nem közterület	291	133,77	224,45	46%	0,77
30342/3	nem közterület	569	229,01	343,52	40%	0,60
30342/4	közterület	1276	0,00	0,00	0%	0,00
30342/6	nem közterület	360	130,82	130,82	36%	0,36
30342/7	nem közterület	360	112,74	112,74	31%	0,31
30342/9	nem közterület	1138	147,68	254,95	13%	0,22
30344/1	nem közterület	396	160,99	643,97	41%	1,63
30344/2	nem közterület	394	174,16	696,63	44%	1,77
30344/3	nem közterület	647	298,09	894,27	46%	1,38
30345	nem közterület	740	56,44	84,66	8%	0,11
30346/1	nem közterület	464	163,04	259,60	35%	0,56
30346/2	nem közterület	464	0,00	0,00	0%	0,00
30347	nem közterület	931	349,14	698,27	37%	0,75
30348/1	nem közterület	463	171,45	171,45	37%	0,37
30348/2	nem közterület	461	203,65	203,65	44%	0,44
30349	nem közterület	926	368,91	368,91	40%	0,40
30350/1	nem közterület	461	127,44	127,45	28%	0,28
30350/2	nem közterület	461	68,19	119,34	15%	0,26
30351	nem közterület	919	151,89	227,83	17%	0,25
30352/1	nem közterület	459	153,36	355,56	33%	0,77
30352/2	nem közterület	456	158,22	370,27	35%	0,81

30353/1	nem közterület	459	0,00	0,00	0%	0,00
30353/2	nem közterület	448	0,00	0,00	0%	0,00
30354/1	nem közterület	457	115,03	345,09	25%	0,76
30354/2	nem közterület	464	141,89	390,21	31%	0,84
30355	nem közterület	916	298,93	298,93	33%	0,33
30356	nem közterület	1029	290,49	290,49	28%	0,28
30357/1	nem közterület	478	235,47	847,23	49%	1,77
30357/2	nem közterület	481	203,92	917,57	42%	1,91
30358/2	nem közterület	1093	363,96	363,96	33%	0,33
30358/3	nem közterület	517	142,01	142,01	27%	0,27
30358/4	nem közterület	509	122,86	122,86	24%	0,24
30359/1	nem közterület	1339	361,30	546,91	27%	0,41
30359/2	nem közterület	1339	258,47	1033,53	19%	0,77
30360	nem közterület	2684	1239,68	1610,09	46%	0,60
30361	nem közterület	4886	1392,19	3824,85	28%	0,78
30364/2	nem közterület	636	191,01	1098,33	30%	1,73
30432/2	nem közterület	1006	219,96	411,90	22%	0,41
30432/3	nem közterület	509	150,94	150,94	30%	0,30
30432/4	nem közterület	498	122,89	184,30	25%	0,37
30433/1	nem közterület	1011	318,44	365,14	32%	0,36
30433/3	nem közterület	506	192,32	192,32	38%	0,38
30433/4	nem közterület	510	78,54	120,82	15%	0,24
30447	közterület	10711	0,02	0,02	0%	0,00
Összes beépített szintterület:				35336,46 m ²		
Területfelhasználási egység területe:				61048,03 m ²		
Sűrűség:				35336,46 / 61048,03 = 0,58 (m ² /m ²)		

Sűrűség – jelenlegi paraméterek szerint



Beépítési sűrűség a területfelhasználási egységen belül – hatályos ZKVSZ paraméterek szerint

A TSZT területfelhasználási egységen belül a ZKVSZ paraméterei szerint számított elérhető maximális sűrűség értéke **0,81** – vagyis a ZKVSZ paraméterei **megfelelnek** a TSZT paramétereinek úgy, hogy a hatályos ZKVSZ a BVKSZ előírásait tovább szigorította oly módon, hogy a bruttó szintterületbe az épített garázsok alapterülete is beszámítandó.



Beépítési mód, beépítési mérték és szintterületi mutató vizsgálata

M=1:2000

Telkek kialakult szintterületi mutatója:

- Beépítetlen telkek
- 0 - < 0,25 között
- 0,25 - < 0,5 között
- 0,5 - < 0,7 között
- 0,7 - < 1,0 között
- 1,0 feletti

ZKVSZ-ZKSZT paraméterek vizsgálata:

- Előírt beépítési mérték túllépése
- Előírt beépítési mérték és szintterületi mutató túllépése

Alaptérképi elemek

- Telekhatár
- Meglévő épület

- Beépítési mód
- Beépítési mérték (%)

Budapest XIV. kerület Öv utca – Szatmár utca – Miskolci utca – Erzsébet királyné útja
 által határolt területre vonatkozó területi építési szabályzat



Magasság, szintszám

A tervezési területen az 1-2 szintes épületek jellemzőek, több épület alagsorral, pincével rendelkezik. A 30340 hrsz.-ú telken lakópark áll, melynek lakóházai P(G)+F+2+T szint magasak. Ezenkívül a 30342/10 hrsz.-ú és a 30342/5 hrsz.-ú telkeken álló épületek is 3 szintet meghaladó magasságúak (P+MF+2 szint, F+2+T).



Forrás: <https://www.google.hu/maps/@47.5327773,19.1069044,158a,20y,88.69h,67.01t/data=!3m1!1e3?hl=hu>

A tervezési terület környezetében az Erzsébet királyné útja mentén jellemzően magasabb (3-4 szint), míg a Szatmár utca mentén leginkább földszintes épületek találhatók. A legmagasabb házak a bővítés alatt álló Levendula Lakópark épületei, melyek pincegarázzsal és földszint + 6 szinttel rendelkeznek.

Tetőidom- és állagvizsgálat

A tervezési területen nagyrészt magastetős épületeket találunk, de előfordul a sátoztető, félnyeregterő és a lapostető is. Utóbbi képviseli az új bölcsőde és a kiszolgáló rendeltetésű épületek többsége is. A tervezési terület környezetében elsősorban nyereg- és lapostetős épületeket találunk (előbbieket lakóházak, utóbbiak gazdasági-ipari és kereskedelmi épületek, valamint lakóépületek melléképítményei. Előfordul néhány manzárdterő és egyedi tetőformájú épület is, így a területen igen változatos formák jelennek meg.

Az épületek állaga a tervezési területen összességében jónak mondható, azonban a bölcsődétől délre található önkormányzati bérlakások műszaki állapota nem megfelelő. A környező tömbökben az épületek többsége szintén jó vagy megfelelő állapotú, emellett néhány épület építés vagy átépítés alatt áll. A majdnem kész fázisban lévő Levendula Lakópark a környező tömbökben zajló legjelentősebb beruházás. Leromlott állapotú épületek csak elvétve jelennek meg.



Magasság, szintszám vizsgálata

M=1:2000

Épületek szintszáma:

F+T	1 - < 1,5 között
P+F+1	1,5 - < 2,5 között
P+F+2	2,5 - < 3,5 között
F+3	3,5 - < 5 között
P+F+6	5 - < 7 között

Alaptérképi elemek

	Telekhatár
	Terasz, támfal
	Tervezési terület határa





Állag és tetőidom vizsgálata

M=1:2000

Épületek állaga:

-  Építés, átépítés alatt
-  Új, felújított
-  Megfelelő állapotú
-  Rossz állapotú, felújításra szoruló

Épületek tetőidoma:

-  Nyeregtető
-  Félnyeregtető
-  Sátor tető
-  Manzárdtető
-  Lapostető
-  Egyedi tetőforma

Alaptérképi elemek

-  Telekhatár
-  Terasz, támfal
-  Tervezési terület határa



Az épített környezet értékei



Fővárosi védelem alatt álló épületek a tervezési terület környezetében (37/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelet)

A tervezési területet és környezetét nem érinti régészeti védettség.

A területen nincs műemléki védelem alatt álló ingatlan, a környéket nem érinti műemléki környezet vagy műemléki jelentőségű terület.


A tervezési területen kívül a 37/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelet értelmében **két épület** (ld. balra) **fővárosi védelem** alatt áll.

A tervezési területen és közvetlen környezetén belül helyi (kerületi) védelem alatt álló épület sem található.

Örökségvédelem

A Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ 2016. június 20-án érkezett adatszolgáltatása magában foglalja a védett ingatlanok adatait a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 39/2015. (III. 11.) kormányrendelet (Kr.2.) 29. § (3) bekezdése alapján védett környezetnek tekintett területekkel együtt.

Az adatszolgáltatás szerint tervezési területen és közvetlen környezetében **nem található országos védettség alatt álló régészeti örökség vagy műemléki érték**. Ennek okán a Budapest XIV. kerület Öv utca – Szatmár utca – Miskolci utca – Erzsébet királyné útja által határolt területre vonatkozó kerületi építési szabályzat módosítás készítéséhez **aktualizált örökségvédelmi hatástanulmány készítése nem szükséges**.



Fotó azonosító

M=1:2000

Jelmagyarázat:

Alaptérképi elemek

-  Telekhatár
-  Meglévő épület
-  Tervezési terület határa



Helyszíni fotók



1. Társasház a Miskolci út felől



2. Lakóház Miskolci utcában



3. Miskolci és Szatmár utca



4. Szatmár utcai családi házak



5. Szatmár utcai lakópark



6. Szatmár utcai lakóépület



7. Szatmár utcai lakóépület



8. Kerületi tulajdonú üres ingatlan



9. Szatmár utcai lakóépület



10. Szatmár utcai önkormányzati ingatlanok



11. Öv utcai Mesevonat Bölcsőde



12. A Bölcsőde az Erzsébet királyné útja felől



13. Erzsébet királyné utcai üres telek



14. Önkormányzati ingatlanok az Erzsébet királyné útján



15. Kerületi tulajdonú üres ingatlan



16. Lakóépület, Erzsébet királyné útja



17. Lakóépület, Erzsébet királyné útja



18. Lakópark az Erzsébet királyné útja felől

A tervezési területen belüli épületek, egyéb építmények részletes adatai:

Hrsz.	Funkció	Mért terület (m ²)	Lakásszám, garázsszám	Szintszám	Összes szintterület	Állag	Tetőidom
30333	oktatási-nevelési épület	1239,87	-	F	1239,87	új	lapos
	kiszolgáló épület	12,00	-	F	12,00	új/felújított	lapos
	kiszolgáló épület	12,00	-	F	12,00	új/felújított	lapos
30336/2	lakóépület	194,07	L2	F	194,07	rossz	nyereg
	kiszolgáló épület	30,79	-	F	30,79	rossz	nyereg
30337/3	lakóépület + fszt. iroda	182,96	L1	A+F+T	503,15	új/felújított	nyereg
30337/4	lakóépület	195,46	L6	F	195,46	rossz	félnyereg
	kiszolgáló épület	46,53	-	F	46,53	megfelelő	félnyereg
30337/5	lakóépület + üres fszt.	167,73	L9	P+F+1	503,20	rossz	nyereg
	lakóépület	93,18	L3	F	93,18	rossz	félnyereg
30337/7	üres épület	266,03	-	F	266,03	rossz	nyereg
	kiszolgáló épület	33,58	-	F	33,58	rossz	lapos
30338/4	lakóépület	135,91	L1	F+1	271,82	megfelelő	lapos
	kiszolgáló épület	23,62	-	F	0,00	megfelelő	lapos
30339/1	lakóépület	103,75	L1	F+T	181,57	építés alatt	nyereg
30339/3	lakóépület	148,31	L3	F+1	296,62	új/felújított	nyereg
30339/5	lakóépület	184,95	L6, G2	F+2+T	693,57	megfelelő	nyereg
30339/6	lakóépület	120,75	L1	F	120,75	megfelelő	sátor
	kiszolgáló épület	33,09	-	F	0,00	megfelelő	lapos
30340	lakóépület + fszt. ker./szolg.	807,82	L36, G36	P+F+2+T	3635,19	új	nyereg
	lakóépület	599,45	L27, G27	P+F+2+T	2547,66	új	nyereg
	lakóépület	598,87	L27, G28	P+F+2+T	2545,21	új	nyereg
30342/6	lakóépület	130,79	L1	F	130,79	új/felújított	nyereg
30342/7	lakóépület	112,77	L1	F	112,77	új/felújított	nyereg
30342/9	lakóépület	107,27	L1	A+F	214,55	megfelelő	sátor
	kiszolgáló épület	40,26	G1	F	40,26	megfelelő	lapos
30342/10	lakóépület	415,65	L11	P+F+2	1662,60	új/felújított	nyereg
	kereskedelmi/szolg.	163,00	G1	F	163,00	rossz	lapos
	kereskedelmi/szolg.	29,76	G1	F	164,84	rossz	lapos
30342/11	lakóépület	68,62	L1	A+F+T	171,56	megfelelő	nyereg
30342/12	lakóépület	90,63	-	A+F	181,26	megfelelő	nyereg
	kiszolgáló épület	43,12	G1	F	43,12	megfelelő	lapos

2.5. TÁJI ÉS TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK VIZSGÁLATA

Természeti adottságok

A tervezési terület a Pesti-síkság és a Gödöllői dombság kistájak határán fekszik. A Pesti-síkság arculata látszólag alig tagolt, a Budai-hegység felől nézve félkör alakban elterülő, hatalmas, dél felé nyitott lapály. Felszínének nagy vonásait a Duna alakította ki, ennek köszönhetően figyelhető meg a térség Ny-K-i irányban emelkedő térszínű teraszos tagoltsága.

A folyó hajdani tevékenységéről árulkodik a felszín közelében szinte mindenütt fellelhető folyóvízi (homok-kavics) üledék. A térségben ártéri üledékeken öntéstalajok és erdőtalajok képződtek.

A terület növényföldrajzilag a Duna-Tisza közí (Praematrix) flóraidékbe tartozik. Az egykori természetes növénytakaró a tatárjuharos lösz-tölgyes és a mezei juharos tölgyes, illetve ezek szegélyein keveredett állomány volt. (Zólyomi Bálint nyomán)

Tájtörténet



*forrás: Horusitzky Henrik, Pécsi Márton nyomán, saját szerkesztés
világos kék – mai vízfolyás, sötét türkiz – Ős-Rákospatak és Duna medrek, mai szerkezetre vetítve*

A tervezési terület az Ős-Rákospatak egykori mederhálózata határán – a történeti „Rákospataki mezőjén” – helyezkedik el.

A terület a történeti Pest város fokozatos terjeszkedése és a Rákospatak „szabályozása” következtében alakult át a mocsaras, majd pusztai területből települési területt.

Alább az egyesített XIX. századi kataszteri, illetve XXI. századi műhold térkép az Alsó-Rákospataki tervezési területet mutatja.



A tervezési terület tájhasználati szempontból városi-táj része. A területhasználat alapvetően lakóterületi, az épületek egy része szolgáltatási, kereskedelmi, vendéglátó funkciót tartalmaznak.

Városklíma



Városhatártervezési szempontból a terület a „térlegileg enyhén szennyezett, mesterséges alapú, vegyes beépítésű, átmeneti városi klímátípusba” tartozik (Tőkei L. nyomán)

A zöldfelületi rendszer elemei

Közhasználatú zöldfelületek

Közhasználatú zöldfelületek a tervezési területen csak az utcák fasori sávjai.

Nem közhasználatú zöldfelületek

A kertek növényállománya vegyes, a kertek fenntartottsága változatos.

Az óvoda kertje rendezett, játszószerekkel jól felszerelt.

Közterületi fasorok

A Miskolci utca, a Szatmár utca és az Erzsébet királyné útja szakaszosan fásított, az Öv utcában pedig csak néhány faegyed él.

A TERÜLETEN ELŐFORDULÓ FA- ÉS CSERJEFAJOK LISTÁJA	
KÖZTERÜLETEN	
MISKOLCI UTCA	<i>zöldsávban</i>
Hárs, ezüst	Tilia tomentosa
Ostorfa, nyugati	Celtis occidentalis
Vérszilva	Prunus cerasifera f. atropurpurea
SZATMÁR UTCA	<i>zöldsávban</i>
Akác, fehér	Robinia pseudoacacia
Díszcsereasznye	Cerasus serrulata
Ecetfa	Rhus typhina
Életfa, keleti	Biota orientalis
Hárs, ezüst	Tilia tomentosa
Juhar, zöld	Acer negundo
Nyár, fekete	Populus nigra
ÖV UTCA	<i>zöldsávban</i>
Akác, fehér	Robinia pseudoacacia
Bálványfa	Ailanthus altissima
Japánakác	Sophora japonica
ERZSÉBET KIRÁLYNÉ ÚTJA	<i>faveremben</i>
Hárs, ezüst	Tilia tomentosa
Juhar, zöld	Acer negundo
Körte, kínai	Pyrus calleryana
MAGÁNTERÜLETEN	
Akác, fehér	Robinia pseudoacacia
Álciprus, oregoni	Chamaecyparis lawsoniana
Álciprus, henoki	Chamaecyparis obtusa
Babérmeggy, közönséges	Laurocerasus officinalis
Babérmeggy, shipka	Laurocerasus shipkaensis
Bálványfa	Ailanthus altissima
Bangita, örökzöld	Viburnum rhytidophyllum
Boglárkacserje	Kerria japonica

Boróka, közönséges	Juniperus communis
Borostyán	Hedera helix
Eperfa, fehér	Morus alba
Fagyal, örökzöld	Ligustrum ovalifolium
Füge	Ficus carica
Gyöngyvessző	Spiraea x vanhouttei
Juhar, zöld	Acer negundo
Kecskerágó, csíkos	Euonymus europaeus
Kecskerágó, japán	Euonymus japonicus
Lonc, örökzöld	Lonicera pileata
Lucfenyő	Picea abies
Madárbirs, kerti	Cotoneaster horizontalis
Mahónia	Machonia aquifolium
Mályvacserje	Hibiscus syriacus
Nyár, fehér	Populus alba
Orgona, közönséges	Syringa vulgaris
Platán, közönséges	Platanus x hispanica
Rózsa, kerti	Rosa sp.
Selyemakác	Albizia julibrissin
Tiszafa	Taxus baccata
Tuja, nyugati	Thuja occidentalis
Tűztövis	Pyracantha coccinea
Vadszőlő, háromkaréjú	Parthenocysus tricuspidata
Vérszilva	Prunus cerasifera f. atropurpurea

Zöldfelületi intenzitás



Zöldfelületi intenzitási érték



A tervezési terület zöldfelületi intenzitás értéke (ZFI) 30-50%. A ZFI értéket műholdfelvételek és helyszíni bejárások alapján történő, számítógépes elemzés során számította a Budapesti Corvinus Egyetem szakértő csoportja. A zöldfelületi intenzitásba a zöldfelületi szinteket (gyepszint, cserjeszint, lombkoronaszint) együttesen kell beszámítani a metodika szerint.



Zöldfelület és környezeti elemek állapota

M=1:2000

Jelmagyarázat:

- Meglévő épület
- Meglévő egyéb építmény
- Térburkolat
- Járda
- Útburkolat
- Villamos pálya

- Lakókert
- Intézménykert
- Tetőkert
- Ruderális vegetáció
- Meglévő faegyed
- Facsoport
- Utcai zöldsáv

- Forgalmi terhelés
- Szaghatás
- Buszmegálló

Alaptérképi elemek

- Telekhatár
- Meglévő épület
- Tervezési terület határa



2.6. KÖZLEKEDÉS VIZSGÁLATA

Közúti közlekedés

A tervezési terület fővároson belüli és kerületközi közúti kapcsolatait az Erzsébet királyné útja biztosítja. A II. rendű főút délnyugat felé a Nagy Lajos király útja keresztezését követően településszerkezeti jelentőségű gyűjtőútként vezet a Mexikói út irányába. A Mexikói úttal párhuzamos haladó vasútvonal elvágó hatása miatt a nyomvonal a Hungária körút irányába tovább nem folytatható, így az Erzsébet királyné útja közvetlen belvárosi kapcsolatot nem biztosít. Észak-kelet felé a főúti nyomvonal a Széchenyi utcánál derékszögben törik, az Erzsébet királyné útja folytatásában található Kolozsvár utca/Vasutastelep utca-Bánkút utca útvonal a Szentmihályi úthoz (II. rendű főút) csatlakozik.

Az **Erzsébet királyné útja** közterületének szélessége a tervezési terület térségében min. 19,0 m. A Miskolci utca és az Öv utca közötti szakaszon a korábbi elhatározások alapján a közterület 3,0-5,0 m-es, a tervezési terület irányában való bővítésére került sor, itt az utca 22,0-24,0 m szélességű.

Az útpálya a 2x1 forgalmi sáv, középen elhelyezett kétvágányú közúti-vasúti (villamos) pályával. Mindkét irány forgalmi sávja 3,50-3,70 m szélességű, azonban a szegély mentén jellemző párhuzamos parkolás miatt a közúti forgalom – a megállók térségének kivételével – a villamos pályát is igénybe veszi.

Járda az út mindkét oldalán kiépült. Az út mentén összefüggő zöldsáv nem található, a járdák közvetlenül az útpályát határoló kiemelt szegélyhez csatlakoznak. Az úttal párhuzamosan mindkét oldalon fasor található, amely a gyalogosfelületben került elhelyezésre. Ezek a helyeken a járda szélessége lokálisan leszűkül.

A **Miskolci utca** szintén II. rendű főút, amely az Erzsébet királyné útjától kelet felé a Gvadányi utca - Csertő utca – Szentmihályi út nyomvonalon több sugárirányú jelentős közúthálózati elemet keresztezve (Csömöri út, Egressy út, Füredi utca, Kerepesi út) a Keresztúri út irányába biztosít gyűri irányú eljutási lehetőséget.

Az utca 2x1 forgalmi sáv, burkolatszélessége 7,50 m. Az útpálya mindkét oldalán 1,50-1,80 m széles zöldsáv és 2,00 m-es járda található. A közterület szélessége ~15,0 m.

Az Erzsébet királyné útja és a Miskolci utca csomópontja jelzőlámpás forgalomirányítású. Az Erzsébet királyné útján a Nagy Lajos király útja, és a körvasút felől érkezők számára a balra kanyarodás nem engedélyezett.

Az **Öv utca** a Dorozsmai úttól a Füredi utcáig a körvasúttal párhuzamos, mintegy 4,2 km hosszúságú útszakasz. Kiépítettsége azonban rendkívül változatos, így csak az Erzsébet királyné útja és a Telepes utca, valamint a Szugló utca és a Mogyoródi út közötti szakasza tölt be gyűjtőúti szerepet.

Az Erzsébet királyné útja és a Szatmár utca között a közterület szélessége ~20,0 m, amely a Szatmár utcától keletre 15,0 m-re csökken. Az Öv utca 2x1 forgalmi sáv, burkolatszélessége a tervezési terület térségében mintegy 8,00 m. Az útpálya mindkét oldalán zöldsáv és járda található.

Az Erzsébet királyné útja és az Öv utca csomópontjában az elsőbbségadási kötelezettséget jelzőtábla szabályozza. Mind a főirányból, mind az alárendelt irányokból a kanyarodó mozgások jelentős részaránya, valamint a gyalogosforgalom biztonsága (autóbusz- és villamosmegálló, bölcsőde közelsége) indokolttá teheti a jelzőlámpás forgalomirányítás kiépítésének vizsgálatát.

A **Szatmár utca** kiszolgáló út, jellemzően a funkciójának megfelelő forgalommal. Az utca szélessége 15,0 m. Az útpálya kb. 6,00 m szélességű, melynek keleti oldalán az tervezési terület teljes hosszában jellemző a szegély menti párhuzamos parkolás.

Az út mindkét oldalán széles, ~3,00 m-es zöldsáv, és viszonylag keskeny, 1,25-1,50 m szélességű járda található.

A Szatmár utcának mind az Öv utcával, mind a Miskolci utcával alkotott csomópontja jelzőtáblás forgalomszabályozású.



Erzsébet királyné útja a Miskolci utca és az Öv utca között

Az Erzsébet királyné útja – Öv utca csomópontja

Közösségi közlekedés

Kötőtpályás közösségi közlekedés

Közüti kötőtpályás közösségi közlekedés

A tervezési területet északnyugatról határoló Erzsébet királyné útján középfekvésű közüti vasúti pálya épült. Villamos megállóhely mind a Miskolci utca, mind az Öv utca csomópontjánál található. A megállóhelyek oldalperonos kialakításúak, melyeket a villamosok és az Erzsébet királyné útján közlekedő autóbuszok közösen használnak.

A térség közösségi közlekedési igényeinek jelentős részét a kötőtpályás közlekedés szolgálja ki.

A Mexikói út és Újpalota, Erdőkerülő utca között közlekedő 69-es villamos a Nagy Lajos király útján és a Hungária körúton közlekedő gyűri irányú villamos-vonalakra, valamint a Mexikói útnál az M1 Millenniumi Földalatti Vasútra (kiszöldalatti) biztosít átszállási lehetőséget. Az Erzsébet királyné útja, aluljáró megállóhelyénél a 70-es trolibusz végállomása is elérhető. A 69-es villamos csúcsidőben 7-8 percenként közlekedik.

A Rákospalota, MÁV-telep és a Blaha Lujza tér viszonylatú 62-es villamos csak hétköznapi, csúcsidőben közlekedik, 12-15 perces sűrűséggel. A vonal a 69-es, a 3-as és a 28-as villamos vonalát használja, önálló szakasza nincsen. A Rákospalota, MÁV-telep és Kőbánya-alsó vasútállomás (Máza tér) között közlekedő 62A villamos a 62-es vonal betétjárata. A szerelvények a vonalon teljes üzemidőben, 10-15 perces követéssel közlekednek.

Mind a 69-es, mind a 62 és 62A vonalakon TW 6000 típusú („Hannoveri villamos”) szerelvények közlekednek.

Közüti közösségi közlekedés

A közösségi közlekedésében a közüti vasúti hálózatot kiegészítő autóbusz-viszonylatok egyrészt ráhordó jellegűek, másrészt egyes szomszédos kerületszettek lokális közlekedési igényeit

hivatottak szolgálni. Autóbusz-megállóhelyek az Erzsébet királyné úton a Miskolci utcánál és az Öv utcánál, valamint az Öv utcában az Erzsébet királyné útjánál („Szuglói körvasútsor” mh.) találhatóak. Az Erzsébet királyné útján az autóbuszok a villamosokkal közösen az oldalperonos megállóhelyeket használják.

A Rákospalota, Kossuth utca és a Pasaréti tér között az Erzsébet királyné útján közlekedő 5-ös autóbusz közvetlen belvárosi kapcsolatot biztosít, valamint átszállási lehetőséget nyújt az M2 és M4 (Keleti pályaudvar) valamint az M3 (Ferenciek tere) metróvonalakkal.

A 124-es (Bosnyák tér – Rákospalota, Bogáncs utca) és a 125-ös (Bosnyák tér – Rákospalota, MEDIMPEX) autóbusz-viszonylatok ikervonalak, a térségben az Erzsébet királyné útja – Öv utca – Telepes utca útvonalon közlekednek. A viszonylatok metrókapcsolattal nem rendelkeznek, fő feladatuk a kertvárosi területre, valamint a XV. kerület egyes területeinek kiszolgálása.

Az éjszakai eljutási lehetőséget a térség számára az Újpalota, Szentmihályi út és Nagytétény, Ipartelep között 30 percenként közlekedő 973-as autóbusz biztosítja.



Az 5-ös járat az autóbuszok és villamosok által közösen használt peronnál



A 69-es TW 6000 típusú villamos az Öv utcai megállóban

Kerékpáros és gyalogos közlekedés

Kerékpáros infrastruktúra a tervezési területen nem került kiépítésre, kijelölésre. Meglévő országos, térségi, vagy fővárosi településszerkezeti jelentőségű kerékpárút a térséget nem érinti.

A gyalogosforgalom számára a járdafelületek a határoló utcák mindkét oldalán kiépültek. Az Erzsébet királyné útja és a Miskolci utca, valamint az Erzsébet királyné útja – és az Öv utca csomópontjában kerültek kijelölésre gyalogátkelőhelyek, melyek a csomópontokon való átvezetés mellett a közösségi közlekedés megállóhelyeinek elérhetőségét is biztosítják.

A Miskolci utcai csomópontban a gyalogosok átvezetése jelzőlámpás forgalomirányítás mellett történik. Az Öv utcai csomópontban a gépjárművek jelentős kanyarodóforgalma miatt a gyalogosok biztonságának érdekében javasolható a jelzőlámpás forgalomirányítás bevezetésének lehetőségét megvizsgálni.

Parkolás

A tervezési terület jelentős részének kertvárosias jellegű beépítése miatt a parkolási helyzet a fővárosi viszonyoknál kedvezőbb, ugyanakkor a határoló utcákban – az Öv utca kivételével – általános a közterületi gépjármű-elhelyezés, illetve tárolás.



Parkolás a Miskolci utcai a zöldsávban



Közterületi parkolás és gépjárműtárolás a Szatmár utcában

Az Erzsébet királyné útja érintett szakaszán a villamosmegálló térségének kivételével jellemző a szegély menti párhuzamos parkolás, melynek következtében a gépjármű-fogalom a parkoló járművek kikerülése miatt a villanospályát is igénybe kell, hogy vegye.

Az Öv utcában az autóbussz-megállóhely, valamint az utcától észak-keletre eső terület utcátlakozása, illetőleg az Erzsébet királyné útja csomópontjának közelsége miatt a közterületi parkolás nem lehetséges.

A Miskolci utcának a Szatmár utca és az Erzsébet királyné útja közötti szakaszán a kétoldali zöldsávot használják, elsősorban lakossági parkolás, gépjármű-tárolás céljára.

A Szatmár utcában szintén jellemző a szegély menti, lakossági igényeket kiszolgáló párhuzamos parkolás, amely az utcakép szempontjából zavaró hatású.

A 30333 hrsz.-ú ingatlanon (Öv utca 204-208. = Erzsébet királyné útja 123. = Szatmár utca 92-94.) közelmúltban megvalósult Mesevonal Bölcsőde parkolási igényeinek kiszolgálására (4 db 60 m² alatti csoportszoba és 1 db 27 m²-es időszakos gyermekfelügyeletet biztosító helyiség) telken belül 16 parkolóhely került kialakításra, melyből egy a mozgáskorlátozottak számára került kijelölésre. A létesített parkoló szám két férőhellyel meghaladja a 253/1997 (XII.20.) Korm. rendelet (OTÉK) által előírt gépjármű-elhelyezési kötelezettség mértékét.

A tervezési területet érintően Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2010. (XI.24.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: ZPR) szabályozza az építetők személygépkocsi-elhelyezési kötelezettségét. A rendelet hatálya kiterjed a XIV. kerület közigazgatási területén belül azokra az építetőkre, akik 1988. év előtt használatba vett épület kizárólag lakással történő bővítésére, földszinti, utcai traktusban lévő funkció megváltoztatására, átalakítására, vagy meglévő, nem lakás funkciójú helyiségek lakás céljára történő átalakítására kérnek engedélyt, illetve akik a - jelen tervezési területen kívül eső - Csömöri út – Rákospatak utca – (31268/55) hrsz.-ú közterület – Bosnyák utca - Lócsei út által határolt területen új, nem lakás célú építményeket építenek.

A ZPR értelmében a személygépkocsi elhelyezési kötelezettség csak abban az esetben teljesíthető ingatlanon kívül, ha a telek személygépkocsi ki- és behajtása forgalomtechnikai okból nem engedélyezhető, vagy a meglévő épület, a telek mérete, illetve egyéb műszaki adottságok a telken belül többlet parkoló kialakítását nem teszik lehetővé.

A rendeltetésszerű használathoz szükséges parkolóhelyek önkormányzati tulajdonú telken (közterületen, vagy építési telken) való elhelyezése csak abban az esetben engedélyezett, ha ott a ZPR által a 1. melléklet (térszínen) vagy a 2. melléklet (térszín alatt) szerint parkolóhely létesítésére lehetőség van, és az építtető a parkolóhely megváltási díjat az Önkormányzat részére megfizeti.



A 33/2010. (XI.24.) önkormányzati rendelet (ZPR) 1. melléklete



A 33/2010. (XI.24.) önkormányzati rendelet (ZPR) 2. melléklete

Megjegyzendő, hogy sem a ZPR 1. melléklete, sem a 2. melléklete által lehatárolt terület nem érinti az Öv utca – Szatmár utca – Miskolci utca – Erzsébet királyné útja által határolt területet.

Egyéb esetben – ha a gépjármű-elhelyezési kötelezettség sem saját telken belül, sem önkormányzati tulajdonú parkolóban nem biztosítható -, akkor kötelezettség a telek bejáratától mért 500 méter sugarú „idegen” telken belül parkolóházban, mélygarázsban is teljesíthető, aminek jogszerű használatát szerződéssel igazolni kell.

2.7. KÖRNYEZETI ELEMÉK ÁLLAPOTÁNAK VIZSGÁLATA

Földtani viszonyok, talaj és felszín alatti vizek

Földtani viszonyok



forrás: www.map.mfgi.hu

földtani rétegek

- homok, kőzetlisztes homok és feltöltés





fedetlen földtani rétegek

- homokos kavics, homokkő

Genetikai talajtípusok a területen bolygatatlan formában nem lelhetők fel a területen. Talajszennyezettségről nincs információ.

Felszíni és felszín alatti vizek

A területen felszíni víz nincs, a felszín alatti vizek viszonylag magas szintje a Rákospatak közelségének tudható be. A tervezési területen a talajvíz nyugalmi szintje 2,5-5,0 m mélységben található.



forrás: www.map.mfgi.hu

Az adatsor csak tájékoztató jellegű, mivel az Erzsébet királyné útja forgalmi terhelése CO; NO₂ és NO_x tekintetében magasabb lehet. A 4/2001. VM rendeletben rögzített határértékeket a terhelés egyébként nem éri el.

A területen – Erzsébet királyné útja 109. – működő autószerelő üzem időszakos szaghatással terheli környezetét.

Zaj- és rezgésterhelés

Zajterhelés

A térség zajterhelését a Főváros Stratégiai Zajtérképe alapján értékeljük. A zajtérkép adatai mára már nem tekinthetők aktuálisnak, de a területen a terhelés arányait ma is jól jellemzi.

A területe határoló utak forgalmi terhelése alapján a legjelentősebb terhelést az Erzsébet királyné útja produkálja. A Miskolci utca és az Öv utca forgalma kisebb, a Szatmár utca forgalma gyakorlatilag lakóutcai, tehát terhelése nem számottevő.




forrás: Főváros Stratégiai Zajtérképe

Az Erzsébet királyné útja forgalma meghaladja a 27/2008. KvVM-EüM rendeletben foglalt határértékeket.



forrás: Főváros Stratégiai Zajtérképe

A vasút eredetű zajterhelés a tervezési területre nem nézve nem releváns.



forrás: KTI

Liszt Ferenc Repülőtér zajterhelése – egész napos terhelés - L den. A tervezési területet a főbb repülési irányok érintik.



forrás: Főváros Stratégiai Zajtérképe

Üzemi eredetű zajhatás nem éri a területet.

Városüzemeltetés - hulladékkezelés

A területen képződő kommunális és üzemi hulladékokat szervezeten, szakszerűen ártalmatlanítatják.

2.8. KÖZMŰVIZSGÁLAT

Vízellátás

A vizsgálati terület vízellátását a Fővárosi Vízművek Zrt. által üzemeltett 20. számú, úgynevezett Pesti alapzóna vezetékhalózata biztosítja.

A területhez legközelebb a Dorozsmai utcában található főnyomóvezeték, aminek mérete DN800 mm. Az Erzsébet királyné útján a Kassa köz és Miskolci utca között DN125 mm-es, a Miskolci utca és Öv utca közötti szakaszon DN200, majd DN125 mm-es, az Öv utcától a körvasút irányába pedig DN150 mm-es mérettel épült ki a vezeték. A Miskolci utca tervezési területre eső szakaszán egy DN125 mm-es ágvezeték létesült, amely a vízellátás biztonsága, valamint a vízminőség szempontjából sem előnyös kialakítás. Az Öv utcában és a Szatmár utcában is DN125 mm-es átmérővel épült ki a vízvezeték hálózat.

A tűzivíz ellátás az ivóvízhálózatra telepített tűzcsapokkal történik. A vizsgálati területet határoló utcákban 9 db tűzcsap található. A tűzcsapok 100 méteres ellátási területeit ábrázolva megállapítható, hogy a vizsgálati terület tűzivíz ellátása biztosított.

Csatornázás, szenny- és csapadékvíz-elvezetés

A tervezési terület szenny- és csapadékvíz elvezetését a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. (FCSM) biztosítja. Az elvezető hálózat egyesített rendszerben épült ki, azaz a szenny-, és csapadékvizek közös csatornában kerülnek elvezetésre.

Az Öv utcában, és a Miskolci utca tervezési területre eső szakaszán létesült 60/90 cm-es csatornák az Erzsébet királyné útján kiépített 60/90 cm-es csatornára kötnek rá. A Szatmár utcai csatorna a tervezési területen 30/45 cm-es mérettel épült ki. Az Erzsébet királyné útjai, valamint a Szatmár utcai csatornának is a Rákospatak északi oldalán létesült Rákospölgyi északi főgyűjtő csatorna a befogadója, amely az Angyalföldi szivattyútelepre, onnan pedig az Észak-pesti szennyvíztisztító telepre juttatja a vizeket.

A tervezési területen a csatornák gravitációs üzeműek, betonból készült tojás-, és körszelvényű csatornaként létesültek.

Villamosenergia-ellátás

A terület középfeszültségű villamosenergia-ellátása 10 kV-os feszültség szinten történik. A hálózat földkábele a Miskolci utcában, az Erzsébet királyné útján és az Öv utcában is megtalálhatóak. A kiefeszültségű hálózat az Erzsébet királyné útján földkábelként létesült, az Öv utcában, Szatmár utcában és a Miskolci utcában szigetelt légvezetékes hálózat üzemel a közvilágítással közös oszlopsoron elhelyezve.

Gázellátás

A térség gázellátásának táppontja az Öv utcában elhelyezett nagyközép/kisnyomású gáznyomásszabályzó. A nyomásszabályzó DN 100 mm-es nagyközépnomású vezetéke a Lovász utcán érkezik az Öv utcába. A nyomásszabályzóból kiinduló DN 200 PE kisnyomású gázvezeték az Öv utcában halad, az Erzsébet királyné útján DN 200 PE és DN 150 HA vezeték is üzemel. A Szatmár utcában DN 150 mm mérettel, míg a Miskolci utcában DN 300 mm mérettel üzemel.



*Öv utcai gáznyomásszabályzó
épületben elhelyezve*

Táv hőellátás

A vizsgálati területen távhőellátást biztosító vezetékhálózat nem épült ki. Legközelebbi hőköri az Észak-pesti rendszer, amelyen a hőenergiát az Újpesti Erőmű, valamint az Újpalotai Fűtőmű biztosítja. A fővárosi távhőhálózat a vizsgálati területhez legközelebb a Csáktornya utcában, mintegy 350 m távolságban üzemel.

Elektronikus hírközlés

Vezetékes elektronikus hírközlés

A terület vezetékes ellátását a Magyar Telekom alépítmény-hálózata biztosítja. A hálózat a határoló közterületek mentén kiépült. A vizsgálati terület a Róna utcai Zugló AXE központ tápterületéhez tartozik.

Az Erzsébet királyné útján az NSN Trafficom légvezetékes hálózata is megtalálható, amely nem közcélú, ez a közösségi közlekedés hírközlési rendszere.

Vezeték nélküli elektronikus hírközlés

A mobilhálózati lefedettséget a vizsgálati területen kívül, tetőszerkezeten elhelyezett mobil bázisállomások biztosítják.



*Mobil bázisállomás szektorsugárzó
a bevásárlóközpont tetőszerkezetén, Öv utca*

2.9. KATASZTRÓFAVÉDELEM

Földtani korlátozások



forrás: www.map.mfgi.hu

A tervezési terület beépítésre 4-5 szint fölött is alkalmas. A területen földtani korlátozás nem ismert.

Tevékenységéből fakadó korlátozások

Veszélyes anyagokkal működő üzem, illetve ilyen üzem veszélyességi övezete a tervezési területet nem érinti.

Árvízvédelem

A térség egyetlen felszíni vízfolyása a Rákospatak a tervezési területtől nagy távolságban van és a terep a patak felé lejt, így tervezési területet árvíz nem veszélyezteti.

Mélységi és magassági korlátozások

Vezeték nélküli elektronikus hírközlési rendszerek bejegyzett magassági korlátozása nem érinti a területet. A közművek elosztóvezetékei közterületeken létesültek.

HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ

3. PROBLÉMATÉRKÉP/ÉRTÉKTÉRKÉP

(ÉPÍTETT-, TÁJI-, EGYEDI- ILLETVE TERÜLETI ÉRTÉKEK ÁBRÁZOLÁSA)

3.1. PROBLÉMÁK

Az épített környezet problémái:

- A terület közvetlen környezetében található, magas kihasználtsággal rendelkező, kapacitáshiánnyal küzdő oktatási és nevelési intézmények.
- A tervezési területen belül több üres telek és egy használaton kívüli önkormányzati ingatlan található.
- A bölcsődétől délre lévő önkormányzati ingatlanok leromlott állagúak, felújításra szorulnak.
- A tömbön belül több telken a beépítési mérték, illetve a szintterületi mutató meghaladja a hatályos ZKVSZ-ZKSZT szerinti maximális paramétereket.
- A bölcsőde fejlesztéséhez szükséges a 30336/3 hrsz. telek egyesítése a 30333, 30336/2 és a 30337/4 hrsz. telkekkel, azonban a hatályos ZKVSZ-ZKSZT szerint eltérő építési övezetbe tartozó telkek nem vonhatóak össze (ZKVSZ-ZKSZT 3.§ (2) bekezdése szerint).

Környezeti problémák:

- Erzsébet királyné útja forgalmi terhelése (zaj).
- A 30342/10 hrsz. ingatlanon üzemelő autójavító műhely környezetszennyező hatása.
- A használaton kívüli telteken spontán kivaduló növényzetben allergén, özönfajok települhetnek meg.

Közlekedési problémák:

- Erzsébet királyné útja – Öv utca csomópontja közlekedésbiztonsági szempontból korszerűsítésre szorul.
- A tervezési területen jellemző a zöldfelületen való parkolás. A lakóutcában a közterületi gépjármű-elhelyezés és tárolás a kétirányú forgalmat akadályozza.

3.2. ÉRTÉKEK

Épített értékek:

- A tervezési terület szomszédságában két fővárosi védettség alatt álló épület található: Erzsébet királyné útja 112. (egykori üzemi épület) és Erzsébet királyné útja 122. (egykori vámház). Előbbi jó minőségű felújított, utóbbi megfelelő állagú épület.
- A tervezési terület környezetében, kényelmesen elérhető távolságban megtalálhatóak az alapintézmények és a kereskedelmi funkciók.
- A fejlesztésre, megújításra váró ingatlanok önkormányzati tulajdonban állnak.
- A TSZT/FRSZ szerinti Lk-2 területfelhasználási egység (beépítési sűrűség 1,5 (1+0,5)) 0,58-as sűrűségi értékkel rendelkezik, a terület a bsá értékhez képest 0,42 fejlesztési tartalékkal rendelkezik.

Táji, természeti értékek:

- Telepített zöldfelületi értéként az Erzsébet királyné útja és a Miskolci utca sarkán lévő telek növényállománya, valamint az Elizabeth Garden lakópark és a bölcsőde kertje említendő mint korszerű, rendezett zöldfelület.

Közlekedési értékek:

- Kötöttpályás közlekedési kapcsolat a Mexikói út irányába.



Komplex probléma- és értéktérkép

M=1:2000

Problémák

- űres épület / földszinti helyiség
- Rossz állapotú épület
- ZKVSZ szerinti beépítési mérték túllépése
- ZKVSZ szerinti szintterületi mutató túllépése
- Eltérő övezeti besorolás miatt nem megszüntethető telekhatár
- Közúti forgalom környezet-terhelése
- Környezetszennyező üzem



Körszerűsítendő közúti csomópont



Közterületi gépjármű-elhelyezés és tárolás



Közterületen álló épületrész

Alaptérképi elemek

- Telekhatár
- Meglévő épület
- Tervezési terület határa

Értékek

- Fővárosi védelem alatt álló épület
- Kötőpályás közösségi közlekedés
- Községi közlekedés - buszjárat
- Értékes növényállomány
- Rendezett kertészlet



ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ

4. JAVASLAT


4.1. A KÖRNYEZETALAKÍTÁS TERVE

A „Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése” című, VEKOP 6.1.1-15 azonosító számú pályázati felhíváson Zuglói Önkormányzata a Mesevonal Bölcsőde épületének bővítésével indult, azzal a céllal, hogy további 48 férőhellyel bővüljön az intézmény.

A tervezett új épület tömegében és homlokzatában csatlakozik a meglévő bölcsődéhez, és úgyszintén zöldtetővel fedetten kerül kialakításra. Az új rész tervezett nettó alapterülete kb. 523 m², ami kiegészül egy 20 m²-es kerti tárolóval, illetve 211 m² teraszterülettel.

Az új épületszárny két gondozási egységet (négy csoportszobát) tartalmaz, gondozási egységenként egy-egy gyermekátadóval, fürösztővel, teakonyhával, játékraktárral, mosdókkal és egyéb kiszolgáló helyiségekkel. Az új szárnyat egy kiszolgáló folyosó köti össze a főzőkonyhával, valamint a többi olyan funkcióval, amelyek a meglévő épületben helyezkednek el. A két új gondozási egység külön bejáratot kap, amely gyalogosan a Szatmár utca felől, vagy az Erzsébet királyné utcai oldalon helyet kapó parkolók felől közelíthető meg.

A Mesevonal Bölcsőde bővítéséhez szükséges területet a szintén önkormányzati tulajdonú, a fent említett ingatlannal szomszédos – **30336/2, 30337/4 és 30336/3** hrsz.-ú – telkekkel kívánja biztosítani. Az összevonandó telek területe 6.114 m². Az új épületszárny a meglévő Szatmár utcai szárnyhoz csatlakozik, ahol a meglévő terasz folytatódni tud, és egy közös játszókert alakul ki az épületek előtt.





Látványterv - meglévő épület és bővítés

Forrás: Niteo Kft.

A tömb további beépítése szabadonálló, többlakásos lakóépületekkel javasolt, az Erzsébet királyné útja mentén intenzívebb, míg a Szatmár utca felőli részen kisebb épületmagasságú beépítéssel.

A tervezési területen belül négy, önkormányzati tulajdonú telek épületállománya bontásra javasolt. A Szatmár utca menti, 30336/2 és a 30337/4 hrsz. telkek a terv szerint összevonásra kerülnek a bölcsőde telkével (hrsz.: 30333), az épület tervezett bővítéséhez szükséges a rossz állagú épületek lebontása. Az Erzsébet királyné útja menti, 30337/7 hrsz. telken álló épület részben a kiszabályozott, közterületre átsorolt 30337/8 hrsz. telken áll, és rossz műszaki állapotban van, ezért megtartása nem javasolt.

A 30339/5 hrsz. telken álló társasház a telek északi oldalhatárára épült, és a mellette lévő, üres telek felől (hrsz.: 30338/3) nagy felületű, takaratlan tűzfalal rendelkezik. Ezért a 30338/3 hrsz. telken a szomszédos épülethez csatlakozó beépítés javasolt.

4.2. ZÖLDFELÜLETI RENDSZER FEJLESZTÉSE, KÖRNYEZETVÉDELMI JAVASLAT

A közterületek zöldfelületi fejlesztése során az Erzsébet királyné útja mentén zöldsáv javasolt, melyben cserjék és faegyedek telepítése lehetséges. A területet határoló többi utcában csak a fasorok fenntartásának intenzifikálása javasolható. A faállomány frissítése esetén a fasorokat azonos fajú egyedekkel célszerű telepíteni.

A bölcsőde bővítése keretében a kertterület is megnövekszik, a terület zöldfelületi szempontból rendezett lesz, és a funkció betöltésére alkalmassá válik. Az új épület – mint a meglévő is – zöldtetős kialakítású lesz.

A későbbiekben használatba vonandó telkeken az övezetnek megfelelő kertesítést (zöldfelület létesítést) el kell végezni, a rendezés során az özönnövények helyett dísnövényeket, javaslatosan honos fajokat kell telepíteni.

A lokális mikroklima javítása érdekében az új épületek lapostetős födémén, extenzív zöldtetőt kell létesíteni és fenntartani a gépészeti berendezések, illetve felülvilágítók által el nem foglalt felületeken. Ez a mikroklimatikus hatáson túl az épület energiagazdálkodását is segíti.

A földtani közegek védelme okán a tervezett térszín alatti beépítéseknél a talajvíz áramlásának lehetőségét (a Rákos-patak irányában) műszaki eszközökkel (pl. alaptest mentén szivárgópaplan) biztosítani kell, valamint védekezni kell a talajvíz káros hatásai ellen. Az esetlegesen feltorlódnó talajvíz a térszín alatti építményrészeket korrodálhatja.

A területen épület csak teljes közművesítettség (vízellátás, szennyvíz-elvezetés, elektromos és gázenegria biztosítása) esetén helyezhető el. A földtani közegek szempontjából ezek közül a szennyvíz-elvezetés tekinthető a legfontosabbnak, mivel így kizárható a talaj- és talajvíz-szennyeződés.

A felszín alatti vizek védelme érdekében semmilyen, a felszín alatti vizekre potenciálisan szennyezési veszélyt jelentő tevékenység (szennyvíz szikkasztás, hulladék elhelyezés) nem folytatható. Ezért a járművek által használt burkolt területekről elfolyó szennyezett csapadékvizeket elszikkasztani nem szabad és olajfogó, illetve hordalékfogó műtárgyon keresztül kell csatornába vezetni.

Építési tevékenységet megelőző terület-előkészítés során a termőföld védelméről, összegyűjtéséről, megfelelő kezeléséről és újrahasznosításáról (helyben, vagy más területeken) gondoskodni kell.

A bontás és építés során felszínre kerülő szennyezett anyagot elkülönítetten kell gyűjteni és elszállítani. Feltöltésre szennyezett anyag nem használható fel.

A levegőminőség védelme érdekében a térszín alatti gépjármű-tárolók szellőztetését gépészeti úton biztosítani kell. Az elszívott levegőt (az engedélyben előírt minőségben) csak kéményszinten szabad a külső légtérbe bocsátani.

Az egyedi új hő- és légtechnikai berendezéseket az elérhető legjobb technológiával kell tervezni és megvalósítani.

A területen a jelenlegi zajszintek nem növekedhetnek, ezért a gépészeti berendezéseket külső térben csak zajárnyékolással ellátva lehet létesíteni és működtetni. Új helyhez kötött (üzemi, vagy szabadidős) zajforrást – lakóterület lévén – nem szabad létesíteni.


4.3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK

Közúti közlekedés

A bölcsőde tervezett bővítéséhez kapcsolódóan a várhatóan megjelenő többletforgalom a térség közúthálózatának kapacitásbővítését nem igényli.


A tervezett beruházástól függetlenül az Erzsébet királyné útja és az Öv utca csomópontjában közlekedésbiztonsági szempontból (jelentős balra kanyarodó gépjármű-forgalom, közösségi közlekedési megálló, bölcsőde gyalogosforgalma) javasolható a jelzőlámpás forgalomirányítás bevezetésének vizsgálata.

A 30333 hrsz.-ú ingatlanon elhelyezett bölcsőde telken belüli parkolóját kiszolgáló Öv utcai útsatlakozás használatát az Erzsébet királyné útja csomópontjának kis távolsága, valamint az egy időben egy jármű áthaladását biztosító kapubehajtó jelentősen korlátozza. Ezért javasolt a tervezett épületbővítéssel érintett jelenlegi 30336/3 hrsz. ingatlan délkeleti határvonalához igazítottan új közúti kapcsolat kialakítása az Erzsébet királyné útja irányába. Ezáltal a telken belüli parkoló kiszolgálására az Öv utca irányából az Erzsébet királyné útja felé az egyirányú forgalmi rend bevezethető.



Közösségi közlekedés

A tervezési terület kötőtpályás (62, 62A, 69-es villamos) és közúti közösségi közlekedéssel (5, 124, 125-ös autóbusz) megfelelően ellátott, ezért a tervezett beruházáshoz kapcsolódóan a közösségi közlekedési hálózat fejlesztése, bővítése nem szükséges.



Gyalogos- és kerékpáros közlekedés

A kerület tekintetében a kerékpáros infrastruktúra fejlesztése során elsősorban a Rákospatak menti kerékpárút, valamint a Városliget – Kacsóh Pongrácz út - Róna utca vonal kiépítésére lehet számítani. A tervezett körvasút menti kerékpárút megvalósítása a közúti beruházással egyidejűleg valószínűsíthető. A sugárirányú kerékpáros infrastruktúra fejlesztése a Mogyoródi út, illetve az Ajtósi Dürer sor – Mexikói út – Thököly út – Bosnyák utca – Csömöri út vonalán javasolt.


A gyalogosközlekedés számára a járdák a határoló utak mindkét oldalán kiépültek, szélességük a gyalogosforgalom nagyságának megfelelő. Az Erzsébet királyné útja Öv utca és Miskolci utca közötti szakaszán a szabályozási terv alapján megvalósuló közterület szélesítését követően javasolható a délkeleti oldalon a közút kiemelt szegélyéhez csatlakozó járda telekhatár mellé való áthelyezése. Az új járdaszakasz szükséges szélessége min. 2,00 m.

Parkolás

A Mesevonal Bölcsőde meglévő épületéhez kapcsolódó parkolási igényeinek kiszolgálására korábban telken belül 16 parkolóhely került kialakításra, amely két férőhellyel meghaladja a 253/1997 (XII.20.) Korm. rendelet (OTÉK) által előírt kötelezettség mértékét. A tervezett fejlesztés, épületbővítés során újabb négy, 60 m² alatti alapterületű csoportszoba kerül kialakításra, melynek OTÉK és a hatályos zuglói parkolási rendelete (*Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata képviselő-testületének 33/2010. (XI.24.) által számított gépjármű-elhelyezési igénye 12 férőhely.*

4.4. KÖZMŰVESÍTÉSI JAVASLATOK**A javasolt beépítés, változás várható infrastrukturális igényei, várható környezeti hatásai**

Vízellátás	A terület vízellátását a Fővárosi Vízművek Zrt. hálózata biztosítja. A bölcsőde tervezett bővítése jelentős vízigény növekményt nem okoz, így a megnövekedett vízigény a meglévő hálózatról kielégíthető.
Csatornázás	A területen egyesített rendszerű csatornahálózat épült ki. A bölcsőde tervezett bővítése jelentős szennyvíz, illetve csapadékvíz növekményt nem okoz, így a meglévő hálózat kapacitása megfelelő.
Villamosenergia-ellátás	A hálózaton megjelenő új terhelések középvezettségű hálózatfejlesztést tehetnek szükségessé, új transzformátort javasolt épületben, vagy építettházassal kivitelben elhelyezni.
Gázellátás	A meglévő kisnyomású gázhálózat a keletkező igényeket ki tudja szolgálni.
Elektronikus hírközlés	A hírközlési hálózatok és szolgáltatások fejlesztését a szolgáltatók saját beruházásban végzik, új piaci igény esetén az ellátásnak akadálya nincs.



Közművizsgálat és ellátási javaslat: Vízellátás

M=1:2000


Jelmagyarázat:

- | | |
|--|------------------------------------|
| | Ivóvíz nyomóvezeték (20. sz. zóna) |
| | Bekötővezeték |
| | Tűzcsap |

Alaptérképi elemek

- | | |
|--|--------------------------|
| | Tervezett telekhatár |
| | Megmaradó épület |
| | Tervezett épület |
| | Tervezési terület határa |





Közművizsgálat és ellátási javaslat: Csatornázás

M=1:2000

Jelmagyarázat:

- | | |
|---|---------------------------------------|
|  | Egyesített rendszerű főgyűjtőcsatorna |
|  | Egyesített rendszerű csatorna |

Alaptérképi elemek

- | | |
|--|--------------------------|
|  | Tervezett telekhatár |
|  | Megmaradó épület |
|  | Tervezett épület |
|  | Tervezési terület határa |





Közművizsgálat és ellátási javaslat: Villamosenergia-ellátás

M=1:2000

Jelmagyarázat:

-  10 kV-os földkábel
-  10/0,4 kV-os transzformátor
-  Kisfeszültségű földkábel
-  Kisfeszültségű légvezeték

Alaptérképi elemek

-  Tervezett telekhatár
-  Megmaradó épület
-  Tervezett épület
-  Tervezési terület határa





Közművizsgálat és ellátási javaslat: Gázellátás

M=1:2000


Jelmagyarázat:

-  Nagyközépnomású gázvezeték
-  Kisnyomású gázvezeték
-  Gáznyomásszabályzó

Alaptérképi elemek

-  Tervezett telekhatár
-  Megmaradó épület
-  Tervezett épület
-  Tervezési terület határa





Közművizsgálat és ellátási javaslat: Elektronikus hírközlés

M=1:2000

Jelmagyarázat:

-  Alépitmény
(Magyar Telekom)
-  Földkábel
(Magyar Telekom)
-  Légekábel
(Magyar Telekom)
-  Légekábel
(NSN Trafficom)

Alaptérképi elemek

-  Tervezett telekhatár
-  Megmaradó épület
-  Tervezett épület
-  Tervezési terület határa



5. SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ

A szabályozási terv készítésének célja a tervezett Mesevonal bölcsőde férőhely bővítésének biztosítása, ami a ZKVSZ által meghatározott építési övezetek határának és a zöldfelület legkisebb mértékének módosításával valósítható meg.

Szabályozási vonal

- A hatályos ZKSZT szerinti, az Erzsébet királyné útját érintő szabályozási vonal megtartása javasolt.

Övezetek, építési övezetek:

A hatályos ZKVSZ/ZKSZT szerinti övezethatár helye a 30336/3 hrsz.-ú telek északi határáról a déli határra kerül, így az ingatlan L4/O építési övezetbe sorolódik, amely kizárólag alapintézmények és a fő rendeltetést kiszolgáló, vagy kiegészítő funkciójú (önálló) épületek elhelyezésére szolgál.

Építési övezetek javasolt paraméterei:

A hatályos ZKSZT szerint a terület L4/O jelű építési övezetbe sorolt. A tervezett beruházás megvalósíthatósága csak abban az esetben lehetséges, ha a zöldfelület legkisebb mértéke 50%-ról 45 %-ra csökken és az eddigi kialakult beépítési mód helyett, szabadonálló beépítési mód kerül meghatározásra.

A kerület több intézménye is L4/O jelű építési övezetbe sorolt, ezért hogy a tervezett beruházás megvalósíthatóságához biztosítandó 5%-os zöldfelület mérték csökkentés ne legyen általános, ezért egy új L4/O1 jelű építési övezet létrehozása javasolt. Az L4/O1 jelű építési övezet tervezett paraméterei csak a zöldfelület legkisebb mértékében különböznek a hatályos L4/O jelű építési övezettől.

Építési övezet jele	Kialakítható legkisebb / legnagyobb telekterület [m ²]	Beépí- tési mód	Beépítés megengedett legnagyobb mértéke [%]	Épület- magasság legkisebb / legnagyobb [m]	Zöldfelület legkisebb mértéke [%]	Terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke [%]	Szintterületi mutató legnagyobb mértéke általános/parkolás [m ² /m ²]**
L4/O1	2000 / -	SZ	50*	- / 7,5	45**	40	1,0

* 2012-ben kapott OTÉK eltérés

** OTÉK-tól való eltérési engedéllyel

A tervezett bölcsőde bővítés területén kívül a hatályos tervhez képest a tervezési területen belül, egyéb ZKVSZ/ZKSZT módosítás nem tervezett.

6. BEÉPÍTÉSI TERV

7. OTÉK-TÓL VALÓ ELTÉRÉS

Az OTÉK 111. § (2) bekezdése szerint az OTÉK II.–III. fejezeteiben meghatározott követelményeknél megengedőbb követelményeket a településrendezési eszköz akkor állapíthat meg, ha

- azt különleges településrendezési okok vagy a kialakult helyzet indokolja, továbbá
- közérdeket nem sért, valamint
- a 31. § (1) bekezdésében foglalt követelmények teljesülnek, amely szerint

az építményeket csak úgy szabad elhelyezni, hogy azok együttesen feleljenek meg a településrendezési, településképi, illeszkedési, a környezet-, a táj- és természet- és a műemlékvédelmi, továbbá a rendeltetési, az egészség-, a tűz-, a köz- és más biztonsági, az akadálymentességi követelményeknek, valamint a geológiai, éghajlati, illetőleg a terep, a talaj és a talajvíz fizikai, kémiai, hidrológiai adottságainak, illetőleg azokat ne befolyásolják károsan.

A kertvárosias területeken az OTÉK által előírt legkisebb zöldfelület 50%.

A tervezett beruházás területén a beépítés megengedett legnagyobb mértéke 50%, amely mellett a szükséges burkolt felületekkel számolva, a tervezett zöldtető mellett sem biztosítható a területen az 50%-os zöldfelületi arány, ezért **az építési övezetben a zöldfelület legkisebb mértékét 45%-os arányban javasolt meghatározni.**

Az OTÉK-tól való eltérést a kialakult helyzet indokolja, az közérdeket nem sért és teljesülnek a 31. § (1) bekezdésben foglalt követelmények.



Beépítési terv

M=1:1000

- Meglévő épületek - magastetős
- Meglévő épületek - zöldsítés
- Meglévő épületek - lapostetős
- Meglévő építmények
- Meglévő terepszint alatti beépítés
- Meglévő térburkolat
- Meglévő parkoló burkolata

- Tervezett épületek - magastetős
- Tervezett épületek - zöldsítés
- Tervezett épületek - lapostetős
- Tervezett építmények
- Tervezett terepszint alatti beépítés
- Tervezett térburkolat
- Tervezett parkoló burkolata

- Magánkert / intézménykert
- Köztérrel zöldsítés
- Faegyed
- Facsoport
- Tervezett fasor
- Úttest burkolata
- Járdaburkolat

- Villamospálya és felülete
- Személybejárat
- Gépkocsibejárat
- Alaptérképi elemek**
- Javasolt telekhatár
- Támfalak, teraszok, kerítések
- Tervezési terület határa



JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ

**Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata
Képviselő-testületének .../... (...) önkormányzati rendelete
Zugló Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatának, valamint Zugló Kerületi
Szabályozási Tervének elfogadásáról szóló 19/2003.(VII.08.) sz. rendeletnek a
Budapest XIV. kerület, Öv utca – Szatmár utca – Miskolci utca – Erzsébet
királyné útja által határolt területre vonatkozó módosításáról**

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.§ (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet VI. fejezetében biztosított véleményezési jogkörében eljáró partnerségi egyeztetés szerinti érintettek, államigazgatási szervek, érintett területi és települési önkormányzatok véleményének kikérésével, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§ (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Zugló Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatának, valamint Zugló Kerületi Szabályozási Tervének elfogadásáról szóló 19/2003.(VII.08.) sz. rendelet (a továbbiakban: ZKVSZ) 30.§ (5) bekezdés 5. sz. táblázata a következő sorral egészül ki:

Építési övezet jele	Kialakítható legkisebb / legnagyobb telekterület [m ²]	Beépítési mód	Beépítés megengedett legnagyobb mértéke [%]	Építménymagasság legkisebb / legnagyobb [m]	Zöldfelület legkisebb mértéke [%]	Terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke [%]	Szintterületi mutató legnagyobb mértéke [m ² /m ²]
---------------------------	--	------------------	---	--	--	---	---

L4/O1	2000 / -	SZ	50*	- / 7,5	45*	40	1,0
--------------	-----------------	-----------	------------	----------------	------------	-----------	------------

2. § A ZKVSZ 1-2. mellékletei helyébe az Öv utca – Szatmár utca – Miskolci utca – Erzsébet királyné útja által határolt területre vonatkozóan e rendelet 1-2. melléklete lép.

3. § (1) Ez a rendelet az elfogadást követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

(2) A rendelet előírásait a hatálybalépését követően indított ügyekben kell alkalmazni.


.....
Karácsony Gergely
polgármester


.....
Makranczi László
jegyző

1. melléklet a .../... (...) önkormányzati rendelethez

Módosított övezeti tervlap

M=1:4000





INDOKOLÁS

A rendeletalkotásra a Budapest XIV. kerület, Öv utca 204-208. (= Erzsébet királyné útja 123.; = Szatmár utca 92-94.) sz. alatti (30333 hrsz.-ú) ingatlanon működő, az önkormányzati tulajdonú, fenntartású bölcsőde bővítési lehetőségének biztosítása érdekében kerül sor.

A rendelet – a bölcsődei férőhelyek bővítése érdekében – módosítja az építési övezetek határát és a zöldfelület legkisebb mértékét.

A rendeletmódosítás európai uniós jogot nem érint.