



jelmagyarázat:

elkészülő belsőépítészeti terv szerint egyeztetendő.

A kivitelezés során esetlegesen felmerülő kérdések, ellentmondások a megrendelővel és tervezővel egyeztetendők. A terv a műleírásokkal és a költségvetés kiírással együtt kezelendő. A méretek a helyszínen ellenőrizendők!

Minden beépítésre kerülő, látszó szerkezet színe, formája a megrendelővel és tervezővel egyeztetendő és jóváhagyandó!

Az alaprajzokon szereplő belső ajtó méretek DIN szabvány szerinti névleges méretet jelölnek. A falnyílás méret és ajtótengely pozíció a válaszfalazás megkezdése előtt a végleges kiválasztott termék ismeretében pontosítandó.

Az alkalmazott gipszkarton és akusztikai szerkezetek, hő- és vízszigetelő, valamint egyéb anyagok betöltése a választott termék alkalmazás-technológiai előírása szerint történjen.

A tervek feltárások nélkül, építészeti felmérés és az eredeti alapozási tervek alapján készültek (építész tervező BUVÁTI, Vadász György 1969). Az alépítmények, padlócsatornák, alapok méretei a kivitelezés megkezdésekor ellenőrizendő, tervezővel egyeztetendő!

szintek:
±0,00 = 116,43 mBF = sétány csatlakozó szint bejáratnál = Zugló Civil Ház padlóvonal
+0,30 = 116,73 mBF = jelenlegi padlóvonal
+0,40 = 116,83 mBF = tervezett padlóvonal

Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata fenntartásában álló Területi Védőnői és Házi Gyermekorvosi Rendelő épületének felújítása

helyszín:
1145 Budapest XIV. kerület, Csertő park 3/b-c.
helyrajzi szám: 38470/64

építteti:
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata
1145 Budapest, Pétervárad u. 2.

generáltervező:
ketteS műterem kft.
1183 Budapest, Teleki u. 38.
építész tervező:
Selényi György okl. építész É1-01-1855
Sebők Ildikó okl. építész É 01-1851
Gerzsenyi Tibor okl. építész É 01-6009
építész munkatárs:
Dienes Péter okl. építész

tervezett üvegfalak terve / BL09 és BL10 tételek
k i v i t e l i t e r v
2017. június 28. / verzió szám: v' m 1:20, 1:5 **e25-v1**