

Név :

Cím :

Kelt: 2019 év szept. hó 04. nap

Szám :.....

KSH besorolás:.....

Teljesítés:20.. év.....hó...nap

Készítette :.....

A munka leírása:

Bp. Nagy Lajos Kir. utja 172. Fsz. 1. lakás felújítás

Készült:

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	326.990	1.252.090
1.1 Közvetlen önköltség összesen	326.990	1.252.090
2.1 ÁFA vetítési alap		1.579.080
2.2 Áfa	27.00%	426.352
3. A munka ára		2.005.432

Aláírás

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)		
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj	
1	36-000-1.1.1 (1) ÖN Vakolat leverése oldalfalról vagy mennyezetről 1,5 cm vastagságig falazó, cementes mészhabarc	27 m2	0	1.400	0	37.800
2	36-006-3.1.1.1-0414721 (1) ÖN# Hőszigetelő alapvakolatok sima vagy érdesített felülettel; hőszigetelő vakolat készítése oldalfalon, zsákos kiszerezésű vakolattal, kézi felhordással, 2 cm vastagságban LB-Knauf ISOPUTZ/Hőszigetelő alapvakolat, Cikkszám: K00512131	27 m2	1.005	3.150	27.135	85.050
3	42-000-2.2 (7) ÖN Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőagyag és csempe	13 m2	0	910	0	11.830
4	42-012-1.1.1.1.3-0313021 (3) ÖN# Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 25x25 - 40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Keraflex Light S1 C2TE S1 cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, Ultracolor Plus fugázó, fehér	13 m2	1.713	2.100	22.269	27.300
5	44-001-1.1.1.1-0131032 (1) Fa beltéri nyílászárók elhelyezése konyhába, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvényezve, finom beállítással), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,00 m kerületig Beltéri kazettás ajtó, tele lemezelt, egyszárnyú, MDF tokkal, kilincs nélkül, 70x200 cm	1 db	35.360	13.300	35.360	13.300
6	44-090-11.10-0213063 (25) ÖN Ajtószerelvények pótlása, cseréje, beltéri kilincs és cím vagy rozetta HOPPE beltéri kilincs és cím, F1	1 pár	4.200	6.300	4.200	6.300
7	44-090-100 Meglévő mindenféle nyílászáró szerkezet passzítása, a nyílászárók működésének, nyithatóságának- zárhatóságának helyreállítása, finombeállítása. Zárak javítása, ablakszerelvények, kilincsek pótlása, cseréje.	8 db	6.605	36.050	52.840	288.400

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
8	47-000-1.3.1.2 (10) Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; lazult falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helyiségben, tagolt felületen	134 m2	0 700	0	93.800
9	47-000-1.99.1.2.1.2-0218023 (167) ÖN Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; felület glettelése zsákos kiszerezésű anyagból (alapozóval, sarokvédelemmel), bármilyen padozatú helyiségben, vakolt felületen, 1,5 mm vastagságban tagolt felületen Rigips Rimano 0-3 belsőtéri nagyszilárdságú glettelő gipsz	134 m2	451 1.750	60.434	234.500
10	47-011-15.1.1.2-0160001 (91) ÖN Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékekkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolt sima felületen POLI-FARBE Diszperziós belső fal- és mennyezetfesték	268 m2	39 700	10.452	187.600
11	71-009-1.1.2-0122613 (2) Elektromos hálózat felülvizsgálata és áramköri kiselosztó falon kívüli elhelyezéssel érintésvédelmi rellével, kismegszakítókkal szerelve.	1 db	24.800 25.200	24.800	25.200
12	71-013-9 (34) ÖN Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése	1 mp*	0 50.050	0	50.050
13	82-003-11 Gáz Műszaki Biztonsági felülvizsgálat	1 db	0 30.100	0	30.100
14	82-003-12 Gázhálózat és berendezési tárgyak javítása és helyreállítása	1 db	55.000 120.400	55.000	120.400
15	82-009-8.3.1 (33) Víz-csatorna hálózat és berendezések javítása, helyreállítása. Beépített klasszikus kád elhelyezése és bekötése, acryl kád csapteleppel.	1 db	34.500 40.460	34.500	40.460
Munkanem összesen:				326.990	1.252.090