

Név :

Cím :

A munka leírása:
Bp. Rózsa u. 34. Fsz. 4. lakás felújítása

Kelt: 2019 év szept. hó 05. nap

Szám :.....

KSH besorolás:.....

Teljesítés:20.. év.....hó...nap

Készítette :.....

Készült:

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	730.413	1.071.660
1.1 Közvetlen önköltség összesen	730.413	1.071.660
2.1 ÁFA vetítési alap		1.802.073
2.2 Áfa	27.00%	486.560
3. A munka ára		2.288.633

Aláírás

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	36-000-1.1.1 (1) ÖN Vakolat leverése oldalfalról vagy mennyezetről 1,5 cm vastagságig falazó, cementes mészhabarcs 5 m2	0	1.400	0	7.000
2	36-012-2.1.1.2-0414891 (6) ÖN# Szellőző, falszárító felújító vakolat készítése, alacsony és közepes só és nedvességtartalom esetén, kézi felhordással, szárazhabarcsból, 3 cm vastagságban LB-Knauf EUROSAN EP/Eurosan szárítóvakolat, kézi, Csz: K00550101 5 m2	3.173	4.270	15.865	21.350
3	36-012-3-0313715 (14) ÖN Falszárító, felújító vakolaton simítóvakolat készítése, 5 mm vastagságban MAPEI Mape-Antique FC Ultrafine sóálló, extra finomszemcsés mész-puccolán kötőanyagú, páraáteresztő simítóhabarcs 5 m2	1.017	3.150	5.085	15.750
4	42-090-6.7.1 (46) Parketta burkolat felújítása, gépi csiszolással 15,8 m2	50	1.861	790	29.404
5	44-000-1.2 (2) ÖN Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,01-4,00 m ² között 2 m ²	0	2.450	0	4.900
6	44-011-1.1.1-0167442 (1) Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, tömítés nélkül (szerelvénnyel, finom beállítással), 5,01-10,00 m terület között Befelé nyíló bejárati ajtó angol panellel, 100 x 210 cm 1 db	126.720	13.160	126.720	13.160

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
7	44-011-1.3.1-0223506 (4) Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású felülvilágító, bejárati vagy erkélyajtó fölé, tömítés nélkül, 4,00 m kerületig Műanyag felülvilágító u=1,1 W/m ² K 100x90 cm 1 db	33.000	8.540	33.000	8.540
8	44-012-1.1.2.2.1 (23) Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett kétszárnyú, középníló bukó-nyíló mérete: 130×150+80 cm 1 db	135.000	13.160	135.000	13.160
9	44-090-11.17-0213115 (32) ÖN Ajtószerelvények pótlása, cseréje, ajtózár kilincsel, címmel, cilinderbetéttel és kulccsal Bejárati többpontos ajtózárral 2 görgős bilincs működtetésű 1 készlet	13.432	17.500	13.432	17.500
10	44-090-100 Meglévő mindenféle nyílászáró szerkezet passzítása, a nyílászárók működésének, nyithatóságának- zárhatóságának helyreállítása, finombeállítása. Zárak javítása, ablakszerelvények, kilincsek pótlása, cseréje. 3 db	4.605	17.850	13.815	53.550
11	47-000-1.3.1.2 (10) ÖN Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helyiségben, tagolt felületen 45 m ²	0	700	0	31.500

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)		
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj	
12	47-000-1.99.1.2.1.2-0218023 (167) ÖN Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; felület glettelése zsákos kiszerezésű anyagból (alapozóval, sarokvédelemmel), bármilyen padozatú helyiségben, vakolt felületen, 1,5 mm vastagságban tagolt felületen Rigips Rimano 0-3 belsőtéri nagyszilárdságú glettelő gipsz	45 m2	451	1.750	20.295	78.750
13	47-011-15.1.1.2-0160001 (91) ÖN Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékekkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolt sima felületen POLI-FARBE Diszperziós belső fal- és mennyezetfesték	115 m2	39	700	4.485	80.500
14	47-031-1.7.2 (46) Belső fafelületek vízbázisú festékrendszer felhordása, két rétegben, tagolt felületen 2 db ajtó festése	7,5 m2	750	2.030	5.625	15.225
15	47-031-1.9.2.1 (49) Belső fafelületek lakkozása, vízbázisú színezhető lakkpáccal, 2 rétegben, tagolatlan felületen parkettalakk	15,81 m2	1.050	1.890	16.601	29.881
16	71-012-2.1 (4) Villamos háztartási készülékek elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre: vonalhősugárzó 1 kW	1 db	9.400	5.600	9.400	5.600
17	71-013-9 (34) ÖN Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése	1 mp*	0	50.050	0	50.050

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
18	71-013-91 Villanybojler felülvizsgálat 1 tétel	0	30.030	0	30.030
19	71-013-92 Energetikai tanúsítvány készítése 1 db	0	15.050	0	15.050
20	71-102-0 Elektromos hálózat cseréje - szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva szig. ellenállás méréssel. Fali kapcsolók és dugaljok, leszerelése és újak felrakása, izzófoglalat elhelyezése izzóval helyiségenként, oldalfali világítások cseréje. 1 tétel	85.500	182.000	85.500	182.000
21	71-102-0.1 Biztosítéktábla kialakítása - kismegszakítók és kiegészítők elhelyezése kalapsínes szerelőlapra. 1 tétel	35.000	112.000	35.000	112.000
22	82-002-100 Szabványos víz mellékmérő tervezése, hitelesítése, szerelése. 1 tétel	25.500	128.100	25.500	128.100
23	82-003-11 Gáz Műszaki Biztonsági felülvizsgálat 1 db	0	30.030	0	30.030
24	82-003-12 Gázhálózat és berendezési tárgyak javítása és helyreállítása 1 db	55.000	20.020	55.000	20.020
25	82-010-1.3.3-0310227 (5) ÖN Gázfőzők, gáztűzhelyek elhelyezése és bekötése földgázra vagy PB gázra, modul gáztűzhelyek négy főzőégővel Gáztűzhely, 4 főzőégővel, ablakos sütőajtóval, fehér, földgázra, PS131GWO 1 db	81.800	18.200	81.800	18.200
26	82-112-1 Víz-csatorna hálózat és berendezések javítása, helyreállítása Mosogató és fali mosogató csaptelep cseréje 1 tétel	15.500	26.460	15.500	26.460

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
27	90-100-0.1 Takarítás, lomtalanítás, törmelék és sirt elszállítás. 1 tétel	32.000	33.950	32.000	33.950
Munkanem összesen:				730.413	1.071.660